

## Statenvoorstel 46/09 A

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 5 februari 2010

Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 15 januari 2010

### Onderwerp

Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010

's-Hertogenbosch

### Datum

8 december 2009

### DIS-nummer

1619493

### Directie

Ecologie

### Bijlage(n)

2

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

### Samenvatting

De Provinciale Milieuverordening (PMV) bevat regels op grond van de Wet milieubeheer, voor de bescherming van het grondwater voor de drinkwatervoorziening en voor stiltegebieden, gesloten stortplaatsen, bodemsanering en afvalwater.

In deze PMV is het hoofdstuk grondwaterbescherming geheel herzien. Een IPO-werkgroep heeft hier een nieuw model voor opgesteld. Veel categorale verboden zijn omgezet in risicogerichte regels. Van een ontheffingsstelsel is overgestapt naar algemene regels en een (lichtere) meldingsplicht. Tevens is er overgestapt van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. De regeling is transparanter geworden.

De begrenzing van de beschermingszone Macharen is aangepast.

Ook zijn technische aanpassingen verwerkt, onder andere vanwege de nieuwe Waterwet die op 22 december 2009 in werking treedt. Aanpassingen vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) konden nog niet doorgevoerd worden, omdat de invoering daarvan is uitgesteld.

### 1. Inleiding

Het hoofdstuk 'Grondwaterbescherming' in de Provinciale Milieuverordening regelt de bescherming van de openbare drinkwaterwinning. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn bepaalde typen bedrijven verboden; andere hebben extra vergunningvoorschriften. Ook gelden regels voor activiteiten buiten bedrijven. De huidige regels hebben veel discussie opgeleverd over wel of niet toegelaten bedrijvigheid, de gedetailleerdheid en het nut van de middelvoorschriften (met name in Oss/Elzenburg en Nuland). Uit evaluatie blijkt dat feitelijke risico's en regels niet goed meer aansluiten. De huidige PMV is moeilijk toegankelijk en weinig transparant.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

### ***Nieuw model voor grondwaterbescherming***

Het IPO heeft een nieuw een hoofdstuk grondwaterbescherming voor de PMV in ontwikkeling, dat vrijwel gereed is. Noord-Brabant kan dit overnemen, vooruitlopend op de vaststelling van het IPO-model. Hiermee blijft Noord-Brabant in lijn met andere provincies wanneer deze dit model eveneens invoeren.

De omvang van de wijzigingen is aanleiding de bestaande PMV geheel in te trekken en een integrale nieuwe PMV in te voeren. Dit is nodig omdat de structuur van hoofdstuk 5 (grondwaterbescherming) met bijbehorende bijlagen ingrijpend is gewijzigd. Dit is tevens aangegrepen om op een aantal plaatsen technische verbeteringen door te voeren, die de strekking van die onderdelen niet veranderen.

### ***Begrenzing grondwaterbeschermingsgebied Macharen en waterwingebieden***

Wij hebben deze PMV-wijziging, die primair is bedoeld om de systematiek van de regelgeving aan te passen, tevens aangegrepen om de begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied Macharen in Oss te wijzigen. De sinds 2004 bestaande ruimtelijke dubbelbestemming van drinkwaterwinning en bedrijventerrein van de zwaarste categorie heeft grote consequenties. De werkelijke omvang van de winning is inmiddels veel kleiner geworden dan de vergunningsruimte. Deze situatie doet zich verder nergens in Brabant voor. Wij hebben het voornemen de vergunning voor deze winning gedeeltelijk in te trekken. De beschikking zal kort voor de besluitvorming over de PMV verleend worden. Daarna staat nog een beroepstermijn van 6 weken open.

In samenhang met de gewijzigde vergunning is in de ontwerp-PMV de begrenzing van 'Macharen' gewijzigd. De nieuwe begrenzing is opnieuw berekend op basis van het oorspronkelijke grondwatermodel dat gebruikt is voor de wijziging in 2004, geheel conform de systematiek van aanwijzing van de overige gebieden. Hierdoor komt industrieterrein Elzenburg geheel buiten het grondwaterbeschermingsgebied te liggen.

Bij de kaarten betreffende waterwingebieden zijn enige correcties toegepast, waardoor de begrenzing beter aansluit op herkenbare perceelsgrenzen.

### ***Nieuwe wetgeving***

In de inspraakversie van de ontwerp-PMV was de terminologie en regelgeving voor vergunningprocedures, die tot nu toe is opgenomen in de Wet Milieubeheer, aangepast op de komende wetgeving: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De invoering van de Wabo was aangekondigd per 1-1-2010, gelijktijdig met de beoogde ingangsdatum van deze PMV. Hierdoor zou het nieuwe hoofdstuk grondwaterbescherming 'Wabo-proof' én gelijktijdig met het Provinciaal Waterplan in werking kunnen treden.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

De Minister van VROM besloot op 29 september tot uitstel van de Wabo. Om toch het nieuwe hoofdstuk grondwaterbescherming in te kunnen voeren moest de ontwerp-PMV weer worden “terugvertaald” naar de bestaande wetgeving. Omdat de strekking van de PMV daardoor niet is veranderd, behoefde de definitieve versie niet opnieuw ter inzage te worden gelegd. Wel heeft dit voor twee maanden vertraging gezorgd.

Tevens zijn enkele technische aanpassingen verwerkt als gevolg van de inwerkingtreding van de Waterwet.

**2. Beoogd effect**

- Het niveau van bescherming blijft onveranderd of verbetert.
- De regels sluiten goed aan op de risico's voor de drinkwatervoorziening.
- Er zijn minder procedures en regels; de regels geven direct duidelijkheid.
- Er is flexibiliteit en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen bij de keuze voor maatregelen.
- Het draagvlak voor de PMV verbetert en daardoor het naleefgedrag.
- Het hoofdstuk ‘Grondwaterbescherming’ in de nieuwe PMV is verbeterd qua structuur, transparantie en leesbaarheid.
- De problematiek rond het bedrijventerrein Elzenburg in Oss is opgelost.

**3. Argumenten voor de voorgestelde wijziging**

1. *Met het IPO-model blijft Noord-Brabant zoveel mogelijk in lijn met andere provincies*  
Het doel van een interprovinciaal model is om landelijk zoveel mogelijk uniformiteit in de regelgeving te bereiken. Dit zorgt voor minder verschillen in concurrentiepositie van bedrijven. Wij willen hieraan meewerken; dit kan ook omdat het model ons goed past. Wij verwachten dat de meeste provincies dit model ook zullen volgen. Provincies kunnen van het model afwijken; van die mogelijkheid is op onderdelen ook gebruik gemaakt: Noord-Brabant neemt geen verbod op voor grondwateronttrekkingen en geen verbod op jachthavens. Door het stellen van extra voorschriften via de PMV wordt het risico van grondwateronttrekkingen verwaarloosbaar en kunnen deze worden toegestaan, net als onder de huidige regelgeving. Jachthavens zijn in staat het risico van de (verplichte) inname van o.a. bilgewater met goede voorzieningen verwaarloosbaar te maken, zonder dat de jachthaven als zodanig daardoor onrendabel wordt. Voor beide categorieën is er geen reden het op deze punten strengere IPO-model over te nemen.
2. *Het nieuwe model is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de bestaande PMV.*  
Het IPO-model speelt in op veel bezwaren van de oude regeling. Er zijn rechtstreekse verboden, algemene regels voor toegestane activiteiten en meldingen in plaats van ontheffingen. Er zijn dus minder administratieve verplichtingen. Er wordt gebruik gemaakt van doelvoorschriften. De hoeveelheid en gedetailleerdheid van de regels is sterk verminderd.

Wat niet expliciet verboden is, valt onder de “bijzondere zorgplicht”. Hierdoor is er meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. De zwarte lijst van verboden bedrijven wordt ingekrompen (van ca 45 naar 20 categorieën); de grijze lijst voor de zeer kwetsbare gebieden vervalt. In plaats daarvan is er voor nu toegelaten (en bestaande) bedrijven een nieuw verbod voor zeer risicovolle stoffen. Bestaande beperkingen voor overige stoffen zijn iets aangescherpt.

De nieuwe PMV heeft hierdoor een betere relatie tussen risico's en regels en er zijn veel minder onnodige verboden.

De nieuwe regels zoals de toepassing van de nieuwe zwartebedrijvenlijst en de nieuwe stoffensystematiek zijn goed handhaafbaar en uitvoerbaar. Er worden geen grote veranderingen in de omvang van het werk verwacht. Wel zullen gemeente en provincie zich een andere werkwijze eigen moeten maken. Door middel van actieve communicatie zal hier een handreiking voor geboden worden.

De nieuwe PMV geeft meer vrijheid bij de initiatiefnemer in de keuze van maatregelen, waarbij het doel (beschermingsniveau) gelijk blijft. In alle gevallen vindt er vóóraf een inhoudelijke beoordeling van de activiteit plaats. Het is duidelijk waaraan getoetst moet worden en waarop gehandhaafd kan worden. Daarmee is de regeling goed handhaafbaar. Zie ook de beantwoording van de inspraakreacties van gemeente 's-Hertogenbosch (nr 4, punt b) en Brabant Water (nr 8, punt d).

Gemeenten en provincie zijn belast met toezicht en handhaving van de nieuwe regels: in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer liggen vast wie bevoegd gezag is.

Door invoering van het IPO-model kan dus een grote verbetering bereikt worden met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de regeling.

3. *Voor ingrijpende verandering van het beschermingsbeleid zijn de noodzaak, de aard en consequenties van de maatregelen nog niet voldoende duidelijk.*

Uit evaluatie blijkt dat op bepaalde punten het beschermingsbeleid (PMV plus stimuleringsbeleid) nog niet voldoende resultaat heeft.

Er zijn grondwaterkwaliteitsproblemen (bestrijdingsmiddelen en nitraat). Primair is dit een zaak voor het rijk (toelatingsbeleid bestrijdingsmiddelen, mestwetgeving); voor de meest schadelijke stoffen wordt in grondwaterbeschermingsgebieden een verbod door het rijk verwacht. Het aanvullend provinciaal stimuleringsbeleid voor bestrijdingsmiddelen is voor het merendeel effectief: in het project ‘Schoon Water’ zorgt de landbouwsector door effectiever en zuiniger gebruik van bestrijdingsmiddelen voor een reductie van de belasting met ca 70%. Voor bepaalde intensieve teelten blijft er mogelijk een probleem; dit wordt door de Stuurgroep Schoon Water opgepakt. Aanvullende provinciale regelgeving is daarom nu niet aan de orde.

Voor nitraat is nu de inschatting dat het landelijke beleid de problemen voldoende aanpakt en geen aanvullende provinciale regels nodig zijn.

In de komende jaren zal onderzocht worden of een verdere aanpassing van de PMV nodig is en wat dat voor consequenties heeft. Wij zullen daar de resultaten bij betrekken van de zogenaamde Gebiedsdossiers. In een gebiedsdossier worden alle locatie-specifieke bedreigingen en noodzakelijke maatregelen voor een bepaalde winning systematisch in beeld gebracht. Voor alle (zeer) kwetsbare winningen worden de komende 2-3 jaren in samenwerking met Brabant Water gebiedsdossiers opgesteld. Wij willen niet op voltooiing daarvan wachten, omdat de huidige herziening op zichzelf grote voordelen biedt.

4. *Er is maatschappelijk draagvlak voor deze wijziging*

Bij de voorbereiding van de ontwerp-PMV is het nieuwe hoofdstuk grondwaterbescherming besproken met maatschappelijke organisaties. De reacties waren over het geheel genomen positief. In reactie op opmerkingen van gemeenten is de systematiek van de regels voor stoffen veranderd. Bedrijven kunnen hier volgens de Kamer van Koophandel (KvK) goed mee uit de voeten. Groot zorgpunt van de KvK en van de gemeente Oss was, dat de nieuwe regels voor Elzenburg geen oplossing bieden.

De inspraakreacties bevestigen dit beeld. Het meest prominent komt de problematiek van Elzenburg naar voren. Bezwaren van bedrijven en gemeente Oss hangen vooral samen met de ruimtelijke dubbelbestemming van industrieterrein en waterwinning. Met de wijziging van de begrenzing zijn deze bezwaren weggenomen.

Op de inhoud van het nieuwe hoofdstuk grondwaterbescherming zijn positieve reacties en bezwaren ingebracht. De Provinciale Omgevingscommissie (POC) gaf (vóór de ter inzage legging) in haar schriftelijk advies een positief oordeel over de aspecten deregulering, administratieve lastenverlichting, structuur, transparantie en leesbaarheid. Daarnaast plaatste de POC een aantal kanttekeningen, waarop GS per brief en vervolgens in de Nota van inspraak hebben gereageerd. De inspraak heeft geleid tot een beperkt aantal aanpassingen van de ontwerp-PMV.

Bij de PMV-wijziging eind 2007 is op initiatief van de Staten een “hardheidsclausule” ingevoerd die gemeenten in de gelegenheid stelt af te wijken van middelvoorschriften, mits het doel van die bepalingen maar bereikt wordt. De huidige PMV-wijziging speelt daar op in met de vrijwel totale omschakeling van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. Het effect dat met die “hardheidsclausule” uit de ‘oude’ PMV werd beoogd, is daarmee toegepast op vrijwel de gehele PMV. Zie ook de inspraakreactie van Autotron, nr 5, onder punt d. Met de nieuwe PMV zijn de bezwaren van bedrijven tegen middelvoorschriften ondervangen.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

Overigens is tot nu toe slechts eenmaal van de “hardheidsclausule” uit de oude PMV gebruik gemaakt. Dit wordt nog in een afzonderlijk dossier geëvalueerd (planning: de PS-vergadering van maart 2010).

(N.B.: De specifieke op middelvoorschriften gerichte “hardheidsclausule” uit de oude PMV is overigens niet te vergelijken met de nieuwe algemene hardheidsclausule, artikel 10.11).

Over het geheel genomen valt de balans positief uit en is er draagvlak voor deze PMV-wijziging.

5. *Op de inwerkingtreding van de Wabo hoeft niet te worden gewacht.*

Het was de bedoeling de PMV, waarin was geanticipeerd op de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), per 1-1-2010 in te laten gaan. De Minister van VROM besloot op 29 september tot uitstel van de Wabo. Dit maakte invoering van de PMV per 1-1-2010 onmogelijk. Gedeputeerde Staten hechten er zeer aan om het nieuwe hoofdstuk grondwaterbescherming snel in te voeren, vanwege de verbeteringen die daarmee bereikt worden. Daarom is de aanpassing aan de Wabo weer uit de PMV verwijderd en kan deze, zij het met 2 maanden vertraging, op 1 maart 2010 in werking treden. Zodra de Wabo in werking treedt kan met enkele technische wijzigingen de PMV zonder nieuwe inspraakprocedure op de Wabo aangepast worden.

#### **4. Risico's en gevolgen**

*De nieuwe zwartebedrijvenlijst (bijlage 3, verboden categorieën van inrichtingen) is beter voor velen, mogelijk zijn er enkelen die nadeel ondervinden.*

De bestaande verbodslijsten uit de oude PMV worden gedecimeerd op basis van een nieuwe systematiek met objectieve criteria: de grijze lijst (100 categorieën) vervalt omdat de milieuvoorzieningen zó zijn verbeterd dat met extra voorschriften de bedrijven toegelaten kunnen worden. De voorschriften worden aan de milieuvergunning verbonden of rechtstreeks opgelegd. Om dezelfde reden gaat de zwartebedrijvenlijst van ca 45 naar ca 20 categorieën. Sommige categorieën van bedrijven verhuizen van de oude grijze lijst naar de nieuwe zwarte lijst. Hierdoor worden in theorie enkele individuele bedrijven belemmerd (die niet meer mogen uitbreiden). Voor twee representatieve gebieden (Oosterhout en Nuland) is dit daadwerkelijk uitgezocht en in deze gebieden werden geen bedrijven aangetroffen waarvoor dit geldt. Wij nemen aan dat dit ook voor de andere gebieden geldt. Het gevoerde PMV- en ruimtelijke beleid hebben vestiging van deze bedrijven blijkbaar tegengehouden. In de niet onderzochte gebieden kan later blijken dat enkele bedrijven toch belemmeringen ondervinden van de nieuwe regels. Voor deze bedrijven geldt het overgangsrecht (gevestigde bedrijven mogen blijven maar niet uitbreiden).

Het nieuwe systeem van de PMV met de risicobenadering sluit echter veel beter aan bij de bedoeling van de Wet en heeft grote voordelen voor de gebruikers. Om die reden willen wij deze nieuwe regeling doorvoeren. Voor het gebied Elzenburg zijn er meer bedrijven waarvoor dit geldt; zie hierna.

*De zwartestoffenlijst belemmert enkele bestaande bedrijven, met name op bedrijventerrein Elzenburg.*

Naast de zwartebedrijvenlijst is er een zwartestoffenlijst (bijlage 4, niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stoffen).

De stoffenbenadering is een verbetering, en een essentieel onderdeel van het IPO-model. Enkele bestaande bedrijven hebben hier last van doordat zij geconfronteerd worden met extra voorschriften of een absoluut verbod op “zwarte” stoffen die eerder toegestaan waren. Zie hiervoor enkele inspraakreacties (Gemeente Oss, nr. 10 punt b; Cehave, nr. 11 punt a, VBI, nr. 12 punt b en Osse Overslag Centrale, nr. 13 punt b).

Voor Oosterhout en Nuland is uitgezocht hoeveel bedrijven dit treft. Er zijn enkele bedrijven gevonden waarvoor dit in theorie problemen kán geven. Een volledig dekkende inventarisatie vooraf is vrijwel onmogelijk; daartoe zou voor alle bedrijven (duizenden) nagegaan moeten worden in hoeverre zij met zwartelijststoffen werken en of dit essentieel is voor de bedrijfsvoering. De verwachting is dat het slechts om een zeer beperkt aantal gaat. Bovendien is in de verordening het overgangsrecht opgenomen waardoor de werking van het verbod tot 10 jaar uitgesteld wordt voor zittende bedrijven. Bedrijven hebben daardoor de mogelijkheid gedane investeringen af te schrijven en kunnen zich instellen op de nieuwe situatie. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat bedrijven om deze reden toch moeten stoppen met een bedrijfsproces, of moeten verhuizen. Er is dan een klein risico op schade, zonder financiële gevolgen voor de provincie. Op grond van een wettelijke bepaling kunnen de kosten worden verhaald op het waterleidingbedrijf.

Het mogelijke nadeel voor enkele bedrijven vinden wij niet doorslaggevend gelet op de positieve effecten van deze nieuwe PMV .

Bewust is bij het voorgaande niet gekeken naar het gebied Macharen met bedrijventerrein Elzenburg. Het verbod op zwartelijststoffen treft hier substantieel meer bedrijven. In de inspraakversie van de ontwerp-PMV was er nog vanuit gegaan dat door een technische aanpassing van de winning de omvang van het gebied kon worden verkleind. Deze oplossing bleek niet haalbaar. Zoals boven vermeld hebben wij nu de vergunningsomvang verkleind en de begrenzing aangepast, waardoor de bezwaren van bedrijven op Elzenburg zijn weggenomen.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**5. Het voorstel**

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Auteurs: C.M. Krämer toestel (073) 680 86 43  
J.H.M. Okkerse toestel (073) 681 24 69

Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. Toelichting behorende bij Statenvoorstel 46/09A
2. Nota van inspraak en reactie behorende bij Statenvoorstel 46/09A

## Ontwerp-besluit 46/09 B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 5 februari 2010

Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 15 januari 2010

### Onderwerp

Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010

's-Hertogenbosch

### Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 8 december 2009;

Gelet op artikel 1.2 van de Wet milieubeheer;

Gezien het advies van de Provinciale Omgevingscommissie d.d. 2 juli 2009;

Gezien het advies van de Commissie voor Ruimte en Milieu d.d. 15 januari 2010;

Overwegende dat Provinciale Staten op grond van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer een verordening dienen vast te stellen ter bescherming van het milieu;

Overwegende dat Provinciale Staten de Provinciale Milieuverordening, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 november 2007, hebben vastgesteld;

Overwegende dat de Provinciale milieuverordening voor wat betreft het onderdeel grondwaterbescherming in verband met doelmatigheidsoverwegingen geheel aangepast dient te worden;

Overwegende dat de Provinciale Milieuverordening op een aantal plaatsen aan de nieuwe Waterwet aangepast dient te worden;

Overwegende dat Provinciale Staten vanwege de omvang van de wijzigingen een geheel nieuwe regeling wensen vast te stellen;

### Datum

14 december 2009

### DIS-nummer

1612792

### Directie

Ecologie

### Bijlage(n)

-

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Hoofdstuk 1. Algemeen**

### **Artikel 1.1 Begripsbepalingen**

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
- b. bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door de mens als bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;
- c. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;
- d. gecertificeerde IBA-III: zuiveringssysteem voor de Individuele Behandeling van afvalwater met een zuiveringsrendement van 95 – 98 %;
- e. grondwateronttrekker: houder van een inrichting als bedoeld in artikel 15.34, tweede lid, van de wet.
- f. huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden;
- g. inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet;
- h. kwetsbaar gebied: gebied als bedoeld in bijlage 7 behorende bij deze verordening;
- i. passend systeem: systeem in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, indien met dit systeem eenzelfde graad van bescherming wordt bereikt;
- j. provinciaal milieuprogramma: provinciaal milieuprogramma als bedoeld in artikel 4.14 van de wet;
- k. saneringsplan: plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming;
- l. stiltegebied: gebied als bedoeld in bijlage 6 behorende bij deze verordening;
- m. stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater grondwater of ander afvalwater.
- n. wet: Wet milieubeheer;

## **Hoofdstuk 2. Provinciale omgevingscommissie**

### **Artikel 2.1.**

1. De commissie, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, is de Provinciale Omgevingscommissie.
2. De commissie, bedoeld in het eerste lid, kan een reglement van orde opstellen.

### **Hoofdstuk 3. Inspraak bij besluiten van algemene strekking**

**Datum**

8 december 2009

#### **Artikel 3.1. Voorbereiding**

**DIS-nummer**

1619493

1. De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure is van toepassing op de voorbereiding van:
  - a. een provinciaal milieubeleidsplan of integraal milieubeleidsplan;
  - b. een wijziging van het provinciaal milieubeleidsplan of integraal milieubeleidsplan;
  - c. een provinciaal milieuprogramma;
  - d. een wijziging van deze verordening.
2. De terinzagelegging geschiedt tevens ter secretarie van de in de provincie gelegen gemeenten.
3. Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten zijn zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen.
4. Het eerste, tweede en derde lid, zijn niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder d, indien dit besluit geen wijzigingen van beleidsinhoudelijke aard bevat.

### **Hoofdstuk 4. Algemeen provinciaal milieubeleid**

#### **Titel 4.1 Milieukwaliteitseisen**

Gereserveerd

#### **Titel 4.2 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen en voor lozingen op oppervlaktewateren**

##### **Artikel 4.2.1**

In deze titel wordt verstaan onder:

- a. beheerder: beheerder, als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet, niet zijnde een bestuursorgaan van het Rijk.
- b. lozing: het direct of indirect brengen van stedelijk afvalwater in een oppervlaktewater. Indien door de beheerder voor de lozing een verontreinigingsheffing zoals bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, Waterwet wordt geheven, wordt de lozing gezien als een lozing op oppervlaktewater

##### **Artikel 4.2.2**

1. Indien het bevoegd gezag een vergunning op grond van de wet voor een inrichting of een watervergunning, zoals bedoeld in de Waterwet verleent voor een lozing in kwetsbaar gebied, wordt aan de vergunning het voorschrift verbonden dat lozing geschiedt via een voorziening die voldoet aan de eisen van een gecertificeerde IBA-III of een ander passend.
2. Het in het voorgaande lid, genoemde voorschrift wordt uitsluitend aan de vergunning verbonden indien niet op grond van andere regelgeving de verplichting tot aansluiting op de riolering bestaat.
3. Het in het eerste lid, genoemde voorschrift wordt door de beheerder uiterlijk binnen het niet verstreken deel van een redelijke afschrijvingstermijn van de voorziening verbonden aan reeds voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel verleende watervergunningen voor lozingen op oppervlaktewater anders dan via een voorziening die voldoet aan de eisen van een gecertificeerde IBA-III of een ander passend systeem.

### **Titel 4.3 Afvalstoffen**

#### **Artikel 4.3.1. Aanvraag ontheffing afvalwater**

1. Een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de wet wordt in vijfvoud ingediend.
2. Een aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden:
  - a. het gemeentelijk rioleringsplan bedoeld in artikel 4.22 van de wet of, indien het plan nog niet is vastgesteld, een overzicht van de aanwezige voorzieningen en de overige gegevens, bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, van de wet, voor dat deel van de gemeente waarop de aanvraag om ontheffing betrekking heeft;
  - b. een overzicht van de lozingsituatie in dat deel van de gemeente waarop het verzoek om ontheffing betrekking heeft;
  - c. een overzicht van de gevolgen voor het milieu wanneer geen voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater worden getroffen;
  - d. een overzicht van alternatieve voorzieningen voor verwerking van het afvalwater van de betreffende percelen;
  - e. indien over het voornemen van de gemeente tot het achterwege laten van de voorzieningen overleg is gevoerd met de betrokken beheerder, als bedoeld in artikel 4.2.1 van deze verordening, de resultaten van dat overleg.

#### **Artikel 4.3.2 Procedure ontheffing afvalwater**

1. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de wet, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2. Gedurende de in de Algemene wet bestuursrecht genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten.
3. Gedeputeerde Staten stellen de betrokken beheerder als bedoeld in artikel 4.2.1 van deze verordening, en de inspecteur in de gelegenheid advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag om ontheffing en het daarop te nemen besluit.

#### **Artikel 4.3.3 Beslissing**

1. Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen een termijn van twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.
2. Zij kunnen deze termijn eenmaal met ten hoogste twaalf weken verlengen.
3. Van een verlenging van de termijn stellen Gedeputeerde Staten de aanvrager en de adviseurs, bedoeld in artikel 4.3.1.2, vierde lid, op de hoogte.

#### **Artikel 4.3.4**

Gedeputeerde Staten kunnen beleidsregels vaststellen waarin de uitoefening van hun bevoegdheden op grond van deze paragraaf nader worden uitgewerkt

## **Titel 4.4 Gebruik van gesloten stortplaatsen**

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

### **Artikel 4.4.1. Begripsbepalingen**

In deze titel wordt verstaan onder:

- a. gesloten stortplaats: stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder c., van de wet;
- b. hergebruik: nieuwe gebruiksfunctie voor een voormalige of gesloten stortplaats;
- c. hergebruikplan: plan als bedoeld in artikel 4.4.5;
- d. nazorgplan: nazorgplan als bedoeld in artikel 8.49, derde lid, van de wet;
- e. nazorgvoorzieningen: voorzieningen ter bescherming van het milieu als bedoeld in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet, dan wel soortgelijke voorzieningen die zijn aangebracht op een voormalige stortplaats;
- f. Nota: Nota “Hergebruik van stortplaatsen”;
- g. voormalige stortplaats: stortplaats waar vóór 1 september 1996 het storten van afval is beëindigd;
- h. werk: grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk.

### **Artikel 4.4.2 Verbodsbepaling**

1. Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd
  - a. werken te maken of te behouden;
  - b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
  - c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten of handelingen na te laten indien ten gevolge daarvan de instandhouding van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de wet, belemmerd kan worden, dan wel de aanwezige nazorgvoorzieningen beschadigd kunnen worden.
2. Het eerste lid, is niet van toepassing op:
  - a. het treffen van maatregelen volgens een nazorgplan waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd;
  - b. handelingen waarvoor het in artikel 8.1, eerste lid, van de wet gestelde verbod geldt;
  - c. handelingen verricht binnen een inrichting waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1. van de wet is verleend;
  - d. handelingen ter uitvoering van maatregelen welke zijn opgenomen in een beschikking als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet bodembescherming.

### **Artikel 4.4.3**

1. Het is verboden in, op, onder of over een voormalige stortplaats
  - a. werken te maken of te behouden;
  - b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
  - c. andere dan de onder a en b bedoelde handelingen te verrichten of handelingen na te laten indien ten gevolge daarvan de aanleg van

nazorgvoorzieningen verhinderd kan worden, dan wel de aanwezige nazorgvoorzieningen beschadigd kunnen worden.

2. Het eerste lid, is niet van toepassing op:
  - a. het treffen van maatregelen volgens een hergebruikplan waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd;
  - b. handelingen waarvoor het in artikel 8.1, eerste lid, van de wet gestelde verbod geldt;
  - c. handelingen verricht binnen een inrichting waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is verleend;
  - d. handelingen te verrichten ter uitvoering van maatregelen welke zijn opgenomen in een beschikking als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet bodembescherming.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 4.4.4 Ontheffing**

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 4.4.2, eerste lid, en artikel 4.4.3, eerste lid, gestelde verboden indien het belang, dat de gesloten of voormalige stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet.
2. Aan een ontheffing worden in ieder geval voorschriften verbonden die tot doel hebben:
  - a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
  - b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
  - c. te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt belemmerd.
3. Op de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.

#### **Artikel 4.4.5 Over te leggen gegevens**

1. De aanvraag voor de ontheffing, bedoeld in artikel 4.4.4, wordt in drievoud bij Gedeputeerde Staten ingediend.
2. In afwijking van artikel 7.8, tweede lid, bevat de in het eerste lid, bedoelde aanvraag:
  - a. naam en adres van de aanvrager;
  - b. een beschrijving van het voorgenomen gebruik van de gesloten of voormalige stortplaats en indien van toepassing van het gebied waarin de nazorgvoorzieningen zijn gelegen;
  - c. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, waarop het voorgenomen gebruik, bedoeld onder b. is aangegeven;
  - d. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied onder c;
  - e. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het voorgenomen gebruik en, indien van toepassing, de aanleg van nazorgvoorzieningen te kunnen realiseren;
  - f. de maatregelen die worden getroffen om:
    - 1° indien van toepassing de aanleg van nazorgvoorzieningen te realiseren;
    - 2° de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
    - 3° aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
    - 4° anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;
  - g. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoelde maatregelen.

3. De bij de aanvraag om ontheffing behorende stukken worden door of namens de aanvrager gekenmerkt als behorende tot de aanvraag.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 4.4.6 Hergebruikplan**

1. Degene die een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 4.4.4 indient teneinde de voormalige of gesloten stortplaats voor hergebruik in te richten, overlegt tevens een hergebruikplan.
2. In het hergebruikplan wordt tot uitdrukking gebracht op welke wijze voldaan wordt aan de randvoorwaarden voor hergebruik van voormalige en gesloten stortplaatsen als omschreven in de Nota.
3. Het hergebruikplan wordt door of namens de aanvrager gekenmerkt als behorende tot de aanvraag om ontheffing.

#### **Artikel 4.4.7 Relatie met vergunningverlening**

1. Het bevoegd gezag dat een besluit neemt op een aanvraag om een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet voor een inrichting die behoort tot een categorie die is genoemd in bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en die zal zijn gelegen op een voormalige of gesloten stortplaats, betreft bij het besluit het in de Nota opgenomen beleid.
2. Het bevoegd gezag verbindt aan een vergunning voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid, voorschriften die tot doel hebben:
  - a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
  - b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
  - c. te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt belemmerd.
3. Het bevoegd gezag kan afwijken van het gestelde in het tweede lid, indien het belang, dat de voormalige of gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet.
4. Indien het bevoegd gezag, niet zijnde Gedeputeerde Staten, voornemens is de vergunning te verlenen, stelt het daarvan Gedeputeerde Staten in kennis.

### **Hoofdstuk 5. Bijzondere gebieden**

#### **Titel 5.1 Grondwaterbescherming met het oog op de waterwinning**

##### **§ 5.1.1 Algemeen**

##### **Artikel 5.1.1.1 Begripsbepalingen**

In deze titel wordt verstaan onder:

- a. achtergrondwaarde: achtergrondwaarde zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit;
- b. baggerspecie: baggerspecie zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit;
- c. boorput: met daartoe geschikte werktuigen aangebrachte put, daaronder begrepen een in de grond gecontroleerd en mechanisch aangebrachte sondering;
- d. buisleiding: buisleiding voor het transport van gas, olie of chemicaliën, met uitzondering van buisleidingen voor het transport van aardgas, alsmede een leiding voor het transport van elektriciteit die wordt gekoeld met olie of chemicaliën;

- e. drinkwaterbedrijf: degene die een inrichting drijft die noodzakelijk is voor de openbare drinkwatervoorziening;
- f. grond: grond zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit;
- g. grond- of funderingswerken: werk in de bodem, daaronder begrepen het plaatsen of verwijderen van palen, damwanden of folies, met uitzondering van werken of handelingen waardoor direct of indirect warmte aan het grondwater wordt onttrokken of toegevoegd, zoals het toepassen van een bodemenergiesysteem;
- h. IBC-bouwstof: IBC-bouwstof zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit;
- i. kwaliteitsklasse wonen: kwaliteitsklasse wonen zoals bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit;
- j. kwaliteitsklasse A: kwaliteitsklasse A zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit;
- k. NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming;
- l. niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stof: stof die is aangewezen in bijlage 4, waaronder mede wordt verstaan een andere stof die, of een mengsel dat een in bijlage 4 aangewezen stof als bestanddeel bevat.;
- m. potentieel voor het grondwater schadelijke stof: stof die behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet;
- n. verwaarloosbaar bodemrisico: een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt;
- o. werk: werk zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, met uitzondering van werken of handelingen waardoor direct of indirect warmte aan het grondwater wordt onttrokken of toegevoegd, zoals het toepassen van een bodemenergiesysteem.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.1.1.2 Aanwijzing beschermingszones**

1. Er zijn beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening.
2. Als beschermingszones, bedoeld in het eerste lid, zijn aangewezen de gebieden opgenomen in bijlage 5.
3. De beschermingszones, bedoeld in het tweede lid, kunnen bestaan uit één of meer:
  - a. waterwingebieden,
  - b. 25-jaarszones van een grondwaterbeschermingsgebied,
  - c. 100-jaarszones van een grondwaterbeschermingsgebied,
  - d. boringsvrije zones.
4. Er zijn beschermingszones voor zeer kwetsbare grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening.
5. Als beschermingszones, bedoeld in het vierde lid, zijn aangewezen de gebieden opgenomen in bijlage 5.
6. Het betrokken drinkwaterbedrijf plaatst langs alle openbare wegen en vaarwateren die toegang geven tot een grondwaterbeschermingsgebied, dan wel daaraan grenzen, op of nabij de grenzen van het gebied, borden die bij het betreffende gebied horen.
7. Een model voor het bord, bedoeld in het zesde lid, is vastgesteld in bijlage 2.

8. De waterwingebieden, de 25- en 100-jaars beschermingszones van de grondwaterbeschermingsgebieden en de boringsvrije zones zijn op de bij deze verordening behorende kaarten als zodanig aangegeven.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.1.1.3 Bijzondere zorgplicht**

1. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten de kwaliteit van het grondwater in een gebied dat ingevolge artikel 5.1.1.2 is aangewezen, kan worden geschaad, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten, behoudens voor zover dat ingevolge de bepalingen van dit hoofdstuk uitdrukkelijk is toegestaan dan wel, indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die schade te voorkomen, dan wel indien die schade niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
2. In geval van een verontreiniging of een direct dreigende verontreiniging van het grondwater behoort tot de maatregelen bedoeld in het eerste lid, in ieder geval dat degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten, terstond Gedeputeerde Staten en de directeur van het drinkwaterbedrijf informeert.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing:
  - a. voor zover artikel 9.2.1.2 of artikel 10.1, eerste, tweede of derde lid, van de wet of artikel 13 van de Wet bodembescherming van toepassing is;
  - b. met betrekking tot inrichtingen, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

### **§ 5.1.2 Waterwingebieden**

#### **Artikel 5.1.2.1 Verbodsbepaling inrichtingen**

1. Het is verboden in een waterwingebied een inrichting op te richten of in werking te hebben, indien die inrichting behoort tot een categorie als bedoeld in de bijlage I of bijlage II bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de eigenaar of exploitant van een drinkwaterbedrijf, indien het in werking hebben van de inrichting noodzakelijk is voor de openbare drinkwatervoorziening.

#### **Artikel 5.1.2.2 Verbodsbepaling activiteiten buiten inrichtingen**

1. Het is in waterwingebieden verboden:
  - a. stoffen, combinaties van stoffen of vloeistoffen, preparaten of andere producten, in welke vorm dan ook, te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen, waarvan degene die de handeling verricht, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ze, op of in de bodem gebracht of gerakend, de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen;
  - b. een constructie of werk van welke aard dan ook op of in de bodem op te richten, tot stand te brengen, aan te leggen, te hebben of te gebruiken, als daarmee verspreiding van schadelijke stoffen in de bodem of aantasting van de beschermende werking van bodemlagen ontstaat of kan ontstaan;
  - c. grond of baggerspecie toe te passen waarvan de kwaliteit de achtergrondwaarde overschrijdt;

- d. handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte aan het grondwater wordt onttrokken of toegevoegd, waaronder in ieder geval wordt begrepen het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van een bodemenergiesysteem.
2. Onder de in het eerste lid, onder a, bedoelde stoffen worden in elk geval begrepen aardolie en aardolieproducten, afvalstoffen, IBC-bouwstoffen, meststoffen als bedoeld in de Meststoffenwet, en gewasbeschermingsmiddelen en biociden als bedoeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
3. Onder de in het eerste lid, onder b, bedoelde constructies of werken worden in elk geval begrepen boorputten, grond- en funderingswerken, wegen, parkeergelegenheden voor motorvoertuigen, kampeerterreinen, recreatiecentra, leidingen, installaties, opslagreservoirs, begraafplaatsen en terreinen voor de uitstrooiing van as.
4. Het in het eerste lid, onder a,b en c gestelde verbod geldt niet voor:
- het oprichten en hebben van boorputten voor de controle van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;
  - aardgasleidingen;
  - het toepassen van strooizout ten behoeve van de gladheidsbestrijding;
  - stoffen aanwezig in en benodigd voor het doen functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen;
  - het vervoeren van stoffen in afgesloten en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijke gesloten verpakking, mits deugdelijk geladen, afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op zodanige wijze dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiwing bestaat;
  - het hebben of gebruiken van geringe hoeveelheden stoffen, niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen of biociden, bij woningen en andere gebouwen, die dienen of gediend hebben voor normaal gebruik ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik van die woningen of gebouwen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;
  - het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen als gevolg van extensieve beweiding;
  - het verspreiden van baggerspecie die vrijkomt bij regulier onderhoud van watergangen, over het aangrenzend perceel met inachtneming van het Besluit bodemkwaliteit;
  - het onderzoeken en saneren van de bodem met inachtneming van de Wet bodembescherming.
5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de eigenaar of exploitant van een drinkwaterbedrijf, indien de betreffende activiteit of gedraging noodzakelijk is voor de openbare drinkwatervoorziening.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**§ 5.1.3 Grondwaterbeschermingsgebieden**

**Artikel 5.1.3.1 Verbodsbepaling inrichtingen**

Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een inrichting op te richten of in werking te hebben indien die inrichting behoort tot één of meer van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage 3.

**Artikel 5.1.3.2 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen**

- Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op een inrichting:
  - die is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied,

- b. waarin een bodembedreigende activiteit wordt ondernomen, en
  - c. waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist.
2. Het bevoegd gezag verbindt aan de vergunning als bedoeld in het eerste lid, in ieder geval de volgende voorschriften:
- a. een voorschrift met een gelijke inhoud als artikel 5.1.1.3, eerste en tweede lid, inhoudende de bijzondere zorgplicht voor het grondwater;
  - b. het voorschrift dat bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd;
  - c. het voorschrift dat in de inrichting niet een niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stof aanwezig mag zijn;
  - d. het voorschrift dat in de inrichting van een potentieel voor het grondwater schadelijke stof niet meer dan de hierna aangegeven hoeveelheden aanwezig mag zijn:
    - 1° in geval van een giftige of anderszins schadelijke stof als bedoeld in bijlage 1, tabel A.1.1 of tabel A.1.2: de voor die stof in die tabel aangegeven drempelwaarde;
    - 2° in geval van een andere tot vloeistof gekoeld gas of een vloeistof: niet meer dan 5 m<sup>3</sup> per opslageenheid;
    - 3° in geval van een andere visceuze of vaste stof: niet meer dan 5000 kilogram per opslageenheid.
  - e. het voorschrift dat indien in de inrichting een potentieel voor het grondwater schadelijke stof aanwezig is, de onder b bedoelde bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de hoogst mogelijke vorm van bescherming bieden, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat:
    - 1° volledig gesloten procesapparatuur of procesapparatuur met geïntegreerde lekdetectie wordt toegepast;
    - 2° proces en opslag vrij van de grond boven een vloeistofdichte vloer of een lekbak plaatsvindt;
    - 3° tussentijds bodemonderzoek met een tenminste tweemaal hogere frequentie plaatsvindt dan op basis van de NRB wordt aanbevolen, doch tenminste eenmaal per vijf jaar.
  - f. voorschriften met een gelijke inhoud als die van de artikelen 5.1.3.5 tot en met 5.1.3.11, voor zover die regels betrekking hebben op de in het eerste lid bedoelde bodembedreigende activiteit, waarbij wordt bepaald dat als voor een activiteit als bedoeld in die artikelen een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist, de melding tegelijkertijd met de aanvraag om die vergunning wordt gedaan.
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, onder c, kan het bevoegd gezag bepalen dat een stof wel aanwezig mag zijn indien deze deel uitmaakt van:
- a. een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 2001/83/EG of een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG;
  - b. cosmetische producten waarop de Richtlijn 76/768/EEG van toepassing is;
  - c. de volgende brandstoffen en olieproducten:
    - 1° benzine en dieselbrandstof als bedoeld in Richtlijn 98/70/EG,
    - 2° derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste verbrandingsinstallaties,

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

- 3° brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas);
  - d. kunstschilderverven die onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen;
  - e. asbest, erioniet en vuurvaste keramische vezels;
  - f. derivaten van aardolie of minerale oliën die in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden gebruikt in wegverhardingen of dakbedekkingen (bijvoorbeeld asfalt).
4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, onder d, 2° en 3°, kan het bevoegd gezag bepalen dat de aanwezigheid van een grotere hoeveelheid van de daar bedoelde stof per opslageenheid is toegestaan, als die stof getoetst naar hoedanigheid, mobiliteit en persistentie volgens de beoordelingsmethodiek die is opgenomen in bijlage 1, schema A.2 van deze verordening toelaatbaar is.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.1.3.3 Regels voor niet-vergunningplichtige inrichtingen**

1. Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op een inrichting:
  - a. die is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied,
  - b. waarin een bodembedreigende activiteit wordt ondernomen, en
  - c. waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist.
2. Degene die een inrichting als bedoeld in het eerste lid, drijft, treft de bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.
3. Het is verboden in de inrichting een niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stof aanwezig te hebben.
4. Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet indien de stof deel uitmaakt van:
  - a. een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 2001/83/EG of een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG;
  - b. cosmetische producten waarop de Richtlijn 76/768/EEG van toepassing is;
  - c. de volgende brandstoffen en olieproducten:
    - 1° benzine en dieselbrandstof als bedoeld in Richtlijn 98/70/EG,
    - 2° derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste verbrandingsinstallaties,
    - 3° brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas);
  - d. kunstschilderverven die onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen;
  - e. asbest, erioniet en vuurvaste keramische vezels;
  - f. derivaten van aardolie of minerale oliën die in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden gebruikt in wegverhardingen of dakbedekkingen (bijvoorbeeld asfalt).
5. In de inrichting mag van een potentieel voor het grondwater schadelijke stof niet meer dan de hierna aangegeven hoeveelheden aanwezig zijn:
  - a. in geval van een giftige of anderszins schadelijke stof als bedoeld in bijlage 1, tabel A.1.1 of tabel A.1.2: de voor die stof in die tabel aangegeven drempelwaarde;
  - b. in geval van een andere tot vloeistof gekoeld gas of een vloeistof: niet meer dan 5 m<sup>3</sup> per opslageenheid;

- c. in geval van een andere visceuze of vaste stof: niet meer dan 5000 kilogram per opslageenheid.
- 6. In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid, onder b en c is de aanwezigheid van een grotere hoeveelheid van de daar bedoelde stof per opslageenheid toegestaan als die stof getoetst naar hoedanigheid, mobiliteit en persistentie volgens de beoordelingsmethodiek die is opgenomen in bijlage 1, schema A.2 toelaatbaar is.
- 7. Indien in een inrichting als bedoeld in het eerste lid, een potentieel voor het grondwater schadelijke stof aanwezig is, bieden de in het tweede lid bedoelde bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de hoogst mogelijke vorm van bescherming, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat:
  - a. volledig gesloten procesapparatuur of procesapparatuur met geïntegreerde lekdetectie wordt toegepast;
  - b. proces en opslag vrij van de grond boven een vloeistofdichte vloer of een lekbak plaatsvindt;
  - c. tussentijds bodemonderzoek met een tenminste tweemaal hogere frequentie plaatsvindt dan op basis van de NRB wordt aanbevolen, doch tenminste eenmaal per vijf jaar.
- 8. De artikelen 5.1.1.3, eerste en tweede lid, 5.1.3.5 tot en met 5.1.3.11 zijn van toepassing op een inrichting als bedoeld in het eerste lid.
- 9. Bij het melden bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de wet wordt medegedeeld welke potentieel voor het grondwater schadelijke stoffen in de inrichting aanwezig zijn of zullen zijn en welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn of worden getroffen.
- 10. Indien ten aanzien van een inrichting een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 8.40 van de wet van toepassing is en niet een melding op grond van artikel 8.41 van de wet is voorgeschreven, geeft degene die de inrichting drijft, kennis van de in het zesde lid bedoelde gegevens. Het in de eerste volzin bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van een inrichting categorie A als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
- 11. Het tweede tot en met achtste lid is niet van toepassing op degene die een inrichting drijft, voor zover op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling de in die leden bedoelde voorschriften reeds voor die inrichting gelden met het oog op de waterwinning.
- 12. Ten aanzien van de kennisgeving, als bedoeld in het tiende lid, is artikel 5.1.5.3 van toepassing.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Artikel 5.1.3.4 Activiteiten buiten inrichtingen**

De artikelen 5.1.3.5 tot en met 5.1.3.11 hebben uitsluitend betrekking op activiteiten die in een grondwaterbeschermingsgebied en buiten een inrichting worden ondernomen tenzij in deze verordening anders is bepaald.

**Artikel 5.1.3.5 Verbodsbepaling boorputten en grond- of funderingswerken**

- 1. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden:
  - a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben;
  - b. grond- of funderingswerken uit te voeren of te hebben op een diepte van drie meter of meer onder het maaiveld.
- 2. Het in het eerste lid, onder a gestelde verbod geldt niet voor:
  - a. boorputten voor de controle van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;

- b. het onderzoeken of saneren van de bodem in het kader van de Wet bodembescherming; of
  - c. boorputten bestemd voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van industriële toepassingen en de openbare drinkwatervoorziening als bedoeld in artikel 6.4, en onttrekkingen als bedoeld in artikel 6.5, onder b van de Waterwet.
3. Het in het eerste lid, onder b gestelde verbod geldt niet:
- a. indien grond wordt verwijderd en het bodemprofiel wordt aangevuld tot tenminste drie meter onder het maaiveld zoals dat aanwezig was voorafgaand aan de werkzaamheden, en aansluitend op eventueel aangelegde kunstwerken;
  - b. voor het inbrengen van palen: indien uitsluitend gebruik gemaakt wordt van:
    - 1° grondverdringende gladde geprefabriceerde palen zonder verbrede voet;
    - 2° in de grond gevormde palen waarbij een hulpbuis wordt gebruikt die niet plaatselijk verbreed is, grondverdringend wordt ingebracht en niet wordt getrokken; of
    - 3° schroefpalen.
4. Door Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het oprichten van een boorput of het uitvoeren van grond- of funderingswerken waarbij toepassing wordt gegeven aan het tweede of derde lid.
5. Van het voornemen tot het oprichten van een boorput of het uitvoeren van grond- of funderingswerken waarbij toepassing wordt gegeven aan het tweede of derde lid, doet degene die de activiteit onderneemt, een melding.
6. Ten aanzien van de melding, als bedoeld in het vijfde lid, is artikel 5.1.5.3 van toepassing.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.1.3.6 Verbodsbepaling buisleidingen**

Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een buisleiding te leggen, te hebben, te vervangen, te veranderen of te verleggen.

#### **Artikel 5.1.3.7 Verbodsbepaling gebouwen, wegen en andere verhardingen**

1. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden om afstromend water van gebouwen en verhardingen op of in de bodem te lozen.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid, geldt niet:
  - a. ten aanzien van gebouwen:
    - 1° indien geen bouwmaterialen worden gebruikt die tot gevolg hebben dat schadelijke stoffen door afspoelen of uitloging in het afstromend water kunnen komen, of
    - 2° indien afstromend water uitsluitend infiltreert via een doelmatig werkend zuiveringssysteem;
  - b. ten aanzien van verhardingen: indien het afstromend water uitsluitend infiltreert via een doelmatig werkend zuiveringssysteem.
3. Van het voornemen tot het lozen van afstromend water op of in de bodem doet degene die de activiteit onderneemt, een melding.
4. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden afstromend water via diepinfiltratie in het grondwater te lozen.
5. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden op eigen terrein te parkeren of parkeergelegenheid voor motorvoertuigen aan te bieden indien het terrein niet is voorzien van een aaneengesloten verharding.

6. Het verbod als bedoeld in het vijfde lid, geldt niet voor tijdelijke parkeervoorzieningen voor motorvoertuigen, indien maatregelen worden getroffen waarmee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning doelmatig wordt beschermd.
7. Van het voornemen tot parkeren op een terrein zonder aaneengesloten verharding doet degene die de activiteit op eigen terrein onderneemt of anderen gelegenheid biedt, een melding.
8. Ten aanzien van de melding als bedoeld in het derde lid, en als bedoeld in het zevende lid, is artikel 5.1.5.3 van toepassing.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.1.3.8 Verbodsbepaling meststoffen**

1. Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied meststoffen op of in de bodem te brengen.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het op of in de bodem brengen van:
  - a. dierlijke meststoffen zoals bedoeld in de Meststoffenwet;
  - b. anorganische meststoffen zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;
  - c. compost zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;
  - d. kalkmeststoffen zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

#### **Artikel 5.1.3.9 Verbodsbepaling begraafplaatsen**

Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een begraafplaats of uitstrooiveld als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging of een dierenbegrafplaats aan te leggen of te hebben.

#### **Artikel 5.1.3.10 Verbodsbepaling warmtetoevoeging en -onttrekking**

Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied werken of handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte aan het grondwater wordt onttrokken of toegevoegd, waaronder in ieder geval wordt begrepen het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van een bodemenergiesysteem.

#### **Artikel 5.1.3.11 Verbodsbepaling IBC-bouwstoffen, verontreinigde grond en baggerspecie**

1. Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied IBC-bouwstof toe te passen.
2. Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied grond of baggerspecie toe te passen.
3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor de toepassing van grond of baggerspecie:
  - a. op of in de bodem: indien de kwaliteit van de grond of baggerspecie
    - 1° de achtergrondwaarde niet overschrijdt, dan wel
    - 2° de maximale waarden van de kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt, de kwaliteit van de ontvangende bodem gelijk is aan of slechter is dan de kwaliteitsklasse wonen en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is;
  - b. in oppervlaktewater: indien de kwaliteit van de grond of baggerspecie
    - 1° de achtergrondwaarde niet overschrijdt, dan wel
    - 2° de maximale waarden van de kwaliteitsklasse A niet overschrijdt, de kwaliteit van de ontvangende waterbodem gelijk is aan of slechter is dan de kwaliteitsklasse A en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is;

- c. bij toepassing in een omvang van meer dan 5000 m<sup>3</sup> indien door de wijze van toepassing en de te treffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen de risico's op verontreiniging van het grondwater voor de betreffende drinkwaterwinning niet toenemen, de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is en de kwaliteit van de grond of baggerspecie:
    - 1° bij een toepassing op of in de bodem de maximale waarden van de kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt;
    - 2° bij een toepassing in oppervlaktewater de maximale waarden van de kwaliteitsklasse A niet overschrijdt;
  - d. voor zover het betreft baggerspecie die vrijkomt bij regulier onderhoud van watergangen: op het aangrenzend perceel, met het oog op het herstellen of verbeteren van die percelen.
- 4. Van het voornemen tot een toepassing als bedoeld in het derde lid, onder c, doet degene die de activiteit onderneemt een melding. De melding bevat de resultaten van locatiespecifiek onderzoek op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de risico's op verontreiniging van het grondwater voor de betreffende drinkwaterwinning niet toenemen.
  - 5. Ten aanzien van de melding als bedoeld in het vierde lid, is artikel 5.1.5.3 van toepassing.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **§ 5.1.4. Boringsvrije zones**

##### **Artikel 5.1.4.1 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen**

- 1. Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op een inrichting
  - a. die is gelegen in een boringsvrije zone,
  - b. waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist.
- 2. Het bevoegd gezag verbindt aan de vergunning als bedoeld in het eerste lid, in ieder geval voorschriften met een gelijke inhoud als de artikelen 5.1.4.4 en 5.1.4.5; daarbij wordt bepaald dat als voor een activiteit als bedoeld in dat artikel een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist, geen melding behoeft te worden gedaan.

##### **Artikel 5.1.4.2 Regels voor niet-vergunningplichtige inrichtingen**

De artikelen 5.1.4.4 en 5.1.4.5 zijn van toepassing op een inrichting die is gelegen in een boringsvrije zone en waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist.

##### **Artikel 5.1.4.3 Activiteiten buiten inrichtingen**

De artikelen 5.1.4.4 en 5.1.4.5 hebben uitsluitend betrekking op activiteiten die in een boringsvrije zone en buiten een inrichting worden ondernomen tenzij in deze verordening anders is bepaald.

##### **Artikel 5.1.4.4 Verbodsbepaling boorputten en grond- of funderingswerken**

- 1. Het is in een boringsvrije zone verboden:
  - a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben;
  - b. grond- of funderingswerken uit te voeren of te hebben op een diepte van drie meter of meer onder het maaiveld.
- 2. Het in het eerste lid, onder a gestelde verbod geldt niet voor:
  - a. boorputten voor de controle van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;

- b. het onderzoeken of saneren van de bodem in het kader van de Wet bodembescherming;
  - c. boorputten bestemd voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van industriële toepassingen en de openbare drinkwatervoorziening als bedoeld in artikel 6.4, en onttrekkingen als bedoeld in artikel 6.5, onder b van de Waterwet; of
  - d. boorputten, anders dan genoemd onder a tot en met c, indien boven het voor de drinkwaterwinning bestemde grondwater een beschermende kleilaag is gelegen en door de boorput die kleilaag niet wordt doorboord.
3. Het in het eerste lid, onder b gestelde verbod geldt niet:
- a. indien grond wordt verwijderd en het bodemprofiel wordt aangevuld tot tenminste drie meter onder het maaiveld zoals dat aanwezig was voorafgaand aan de werkzaamheden, en aansluitend op eventueel aangelegde kunstwerken;
  - b. indien bij het inbrengen van palen uitsluitend gebruik gemaakt wordt van:
    - 1° grondverdringende gladde geprefabriceerde palen zonder verbrede voet;
    - 2° in de grond gevormde palen waarbij een hulpbuis wordt gebruikt die niet plaatselijk verbreed is, grondverdringend wordt ingebracht en niet wordt getrokken; of
    - 3° schroefpalen.
  - c. indien boven het voor de drinkwaterwinning bestemde grondwater een beschermende kleilaag is gelegen en door het grond- of funderingswerk die kleilaag niet wordt doorboord.
4. Door Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het oprichten van een boorput of het uitvoeren van grond- of funderingswerken waarbij toepassing wordt gegeven aan het tweede of derde lid.
5. Van het voornemen tot het oprichten van een boorput of het uitvoeren van grond- of funderingswerken waarbij toepassing wordt gegeven aan het tweede of derde lid, doet degene die de activiteit onderneemt, een melding.
6. Ten aanzien van de melding als bedoeld in het vijfde lid, is artikel 5.1.5.3 van toepassing.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.1.4.5 Verbodsbepaling warmtetoevoeging en –onttrekking**

- 1. Het is verboden in een boringsvrije zone werken of handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte aan het grondwater wordt onttrokken of toegevoegd, waaronder in ieder geval wordt begrepen het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van een bodemenergiesysteem.
- 2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien boven het voor de drinkwaterwinning bestemde grondwater een beschermende kleilaag is gelegen en door de in het eerste lid, bedoelde handelingen die kleilaag niet wordt doorboord.
- 3. Van het voornemen werken of handelingen te verrichten als bedoeld in het eerste lid, waarbij toepassing gegeven wordt aan het tweede lid, doet degene die de werken of handelingen uitvoert een melding.
- 4. Ten aanzien van de melding als bedoeld in het derde lid, is artikel 5.1.5.3 van toepassing.

### **§ 5.1.5 Overige bepalingen**

**Datum**

8 december 2009

#### **Artikel 5.1.5.1 Beperkingen instructieverplichting**

De verplichtingen van artikel 5.1.3.2, tweede lid, en 5.1.4.1, tweede lid, tot het verbinden van voorschriften aan de vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet gelden niet:

- a. ten aanzien van een inrichting voor zover voor degene die de inrichting drijft, de in dat artikel bedoelde voorschriften gelden of aan de vergunning dienen te worden verbonden op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling;
- b. voor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet ten aanzien waarvan Onze Minister of de Minister van Economische Zaken het bevoegd gezag is.

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.1.5.2 Relatienotagebied**

Deze titel is niet van toepassing op de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2, vijfde lid, laatste volzin, van de wet.

#### **Artikel 5.1.5.3 Meldingen**

1. Indien in deze verordening het doen van een melding is voorgeschreven, wordt in de melding aangegeven:
  - a. de naam en het adres van degene die de melding doet;
  - b. de dagtekening;
  - c. een beschrijving van de activiteit waarop de melding betrekking heeft;
  - d. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden;
  - e. op welke wijze aan de bodembeschermende voorschriften wordt voldaan.
2. De melding wordt gedaan uiterlijk negen weken voordat tot de handeling waarop de melding betrekking heeft, wordt overgaan.
3. Een melding ingevolge een voorschrift dat aan een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is verbonden, wordt gedaan aan het bevoegd gezag.
4. Een melding ingevolge artikel 5.1.3.3, tiende lid, wordt gedaan aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen.
5. In andere gevallen dan bedoeld in het vierde en vijfde lid wordt de melding gedaan aan Gedeputeerde Staten.
6. Het bevoegd gezag bevestigt de ontvangst van de melding en stuurt onverwijld een afschrift van de melding aan het drinkwaterbedrijf. Het geeft uiterlijk binnen zes weken na de ontvangst van de melding schriftelijk zijn oordeel of op basis van die gegevens verwacht mag worden dat wordt voldaan aan de voorschriften, waarop de melding betrekking heeft.
7. Indien het bevoegd gezag niet binnen de in het vierde lid bedoelde termijn de betrokkene een bericht als daar bedoeld heeft gezonden, wordt zijn oordeel geacht instemmend te zijn.
8. De aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft, wordt minimaal twee weken van tevoren schriftelijk of mondeling aan het bestuursorgaan gemeld.
9. Indien de voorgenomen toepassing niet binnen zes maanden na de verzending van de in het tweede lid bedoelde melding is aangevangen, wordt opnieuw een melding gedaan.

**Artikel 5.1.5.4 Mogelijkheid tot afwijken van instructies**

1. Het bevoegd gezag, gehoord Gedeputeerde Staten en het drinkwaterbedrijf, kan afwijken van de verplichting als bedoeld in artikel 5.1.3.2, tweede lid, en artikel 5.1.4.1, tweede lid, tot het verbinden van voorschriften aan de vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet, voor zover dit gelet op het belang van de bescherming van het grondwater voor de drinkwatervoorziening zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
2. Aan een vergunning die wordt verleend met toepassing van het eerste lid, worden de voorschriften verbonden die de hoogst mogelijke vorm van bescherming voor de kwaliteit van het grondwater bieden.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Titel 5.2 Het voorkomen of beperken van geluidhinder****Artikel 5.2.1**

1. Stiltegebieden zijn die gebieden die als zodanig zijn aangewezen in bijlage 7 van deze verordening;
2. De aanwijzing van de gebieden als bedoeld in lid 1 geschiedt in het bijzonder ter voorkoming en beperking van geluidhinder.
3. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd de in de bijlage 7 aangegeven grenzen van de stiltegebieden uit te werken.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1 sub a en c, worden alleen belanghebbenden bij de aanwijzing, inclusief wijziging van een stiltegebied, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen en wordt de aanwijzing en/of wijziging alleen in de betreffende gemeente(n) ter inzage gelegd.

**Artikel 5.2.2**

1. Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat het gebied dat is aangewezen ter voorkoming of beperking van geluidhinder als zodanig goed zichtbaar is aangeduid door middel van borden, waarvan het model door hen wordt vastgesteld.
2. De in het eerste lid bedoelde borden worden geplaatst langs alle verharde openbare wegen en vaarwegen die tot het gebied toegang geven dan wel daaraan grenzen, op of nabij de grens van het gebied.

**Artikel 5.2.3**

1. Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten in een stiltegebied het bijzondere belang met het oog waarop het gebied als bijzonder gebied is aangewezen, wordt of kan worden geschaad, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten -behoudens voor zover dat ingevolge deze verordening uitdrukkelijk is toegestaan- dan wel, indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die schade te voorkomen, dan wel indien die schade zich voordoet, deze zoveel mogelijk te beperken en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
  - a. op handelingen verricht in inrichtingen waarvoor het in artikel 8.1, eerste lid, van de wet gestelde verbod geldt;

- b. op de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2, vijfde lid, laatste volzin, van de wet;
- c. voor zover artikel 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 14 van de Wet bodembescherming of artikel 10.3 van de wet van toepassing is.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 5.2.4**

1. In een stiltegebied gelden de in bijlage 8 omschreven regels.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
  - a. de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2, vijfde lid, laatste volzin, van de wet;
  - b. gedragingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting, tenzij in bijlage 8 anders is bepaald.

### **Titel 5.3 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen in kwetsbare gebieden**

#### **Artikel 5.3.1**

1. voor de toepassing van dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting in de zin van de wet, gelegen in de bij verordening aangewezen kwetsbare gebieden.
2. Als categorieën van gevallen worden aangewezen die inrichtingen die huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater lozen, zoals bedoeld in artikel 1.1 PMV.
3. Indien het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de wet verleent voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid, wordt in die vergunning bepaald dat men zich dient te ontdoen van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater door middel van een lozing op het gemeentelijke rioolstelsel of door middel van een lozing via een voorziening die voldoet aan de eisen van een gecertificeerde IBA-III of een ander passend systeem.
4. Het voorafgaande lid is niet van toepassing op bij de inwerkingtreding van deze bepaling bestaande wettelijke toegestane alternatieven binnen de agrarische bedrijfsvoering.
5. Het in het derde lid genoemde voorschrift wordt door het bevoegd gezag uiterlijk binnen het nog niet verstreken deel van een redelijke afschrijvingstermijn van de voorziening verbonden aan reeds voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel verleende ontheffingen voor lozingen in de bodem anders dan via een voorziening die voldoet aan de eisen van een gecertificeerde IBA-III of een ander passend systeem.

### **Titel 5.3A Rechtstreeks werkende regels voor gedragingen in kwetsbare gebieden**

#### **Artikel 5.3A.1**

1. In kwetsbare gebieden is het lozen van huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater in de bodem of op het oppervlaktewater verboden, tenzij lozing plaatsvindt via een voorziening die voldoet aan de eisen van een gecertificeerde IBA-III of een ander passend systeem.
2. Het verbod op grond van het eerste lid, geldt met ingang van de eerste dag volgend op het nog niet verstreken deel van een redelijke afschrijvingstermijn van een reeds voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel geplaatste voorziening.
3. Het eerste lid is niet van toepassing indien lozen is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen.

4. Het eerste lid is tevens niet van toepassing indien op grond van wettelijke bepalingen aansluiting op de riolering verplicht is, dan wel aansluiting op de riolering binnen een in die wettelijke bepalingen vastgelegde termijn verplicht wordt.

**Datum**  
8 december 2009  
**DIS-nummer**  
1619493

## **Hoofdstuk 6. Bodemsanering**

### **Titel 6.1 Voorbereiding**

#### **Artikel 6.1.1**

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

- a. saneringsplan: een plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming;
- b. saneringsverslag: een verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming;
- c. nazorgplan: een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming.

#### **Artikel 6.1.2**

- 1. Op de voorbereiding van een beschikking als bedoeld in de artikelen 29 en 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
- 2. Dit met dien verstande dat de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd ten kantore van het provinciehuis en ten kantore van de gemeente waar een onderzoeksgeval, saneringsonderzoek of sanering aan de orde is.
- 2. Voor de toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden als een aanvraag tot het nemen van een beschikking aangemerkt:
  - a. de indiening van het rapport van het nader onderzoek;
  - b. het doen van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming;
  - c. de indiening van het saneringsplan
  - d. de indiening van het saneringsverslag
  - e. de indiening van het nazorgplan.
- 3. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat aan het toepassen van die procedure geen behoefte bestaat, kunnen Gedeputeerde Staten besluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet toe te passen.
- 4. Indien Gedeputeerde Staten toepassing geven aan het derde lid, vermelden zij dit in de kennisgeving, bedoeld in artikel 28, vijfde lid, van de Wet bodembescherming.

#### **Artikel 6.1.3**

- 1. Voordat Gedeputeerde Staten overgaan tot sanering van een geval van ernstige verontreiniging stellen zij een saneringsplan vast.
- 2. Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van een saneringsplan is de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
- 3. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten dat de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet wordt toegepast

indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat aan de toepassing van die procedure geen behoefte bestaat.

4. Indien Gedeputeerde Staten toepassing geven aan het derde lid, doen zij hiervan mededeling in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Titel 6.2                      Indiening van bescheiden**

### **Artikel 6.2.1**

1. Voor de indiening van:
  - a. een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid;
  - b. het saneringsverslag als bedoeld in artikel 39c;
  - c. het nazorgplan als bedoeld in artikel 39d;
  - d. meldingen als bedoeld in artikel 6.9.1, eerste lid, van de Wet bodembescherming wordt gebruik gemaakt van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier. Het kan in deze gevallen ook gaan om een elektronische versie van het formulier.
2. Het meldingsformulier, het rapport van het nader onderzoek en het saneringsplan, inclusief daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, worden, voor zover het geen elektronische versie betreft, minimaal in vijfvoud bij Gedeputeerde Staten ingediend.
3. Het saneringsverslag en het nazorgplan, inclusief daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, worden, voor zover geen sprake is van een elektronische versie, minimaal in vijfvoud bij Gedeputeerde Staten ingediend.

## **Titel 6.3                      Het saneringsplan**

### **Artikel 6.3.1**

1. Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming worden gesteld dienen in het saneringsplan de volgende gegevens te worden vermeld of te worden overgelegd:
  - a. algemene gegevens:
    - 1° het adres, kadastrale aanduiding en datum daarvan en een topografische kaart met X en Y coördinaten waarop de oppervlakte en de ligging van het grondgebied waar de verontreiniging zich bevindt is aangegeven;
    - 2° een kadastrale kaart, schaal 1: 1000, 1:2000 of 1: 2500, (inclusief datum en noordpijl) waarop het geval van verontreiniging is aangegeven, die uiterlijk drie maanden voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven en waarop eveneens de direct aan dit geval grenzende percelen zijn aangegeven;
    - 3° een uittreksel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt, dat uiterlijk drie maanden voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven
    - 4° de voormalige, huidige en eventueel toekomstige functie van de locatie;
    - 5° de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden;
    - 6° de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied als bedoeld onder 1°, alsmede van de gebruiker daarvan;

- 7° een beschrijving van de omvang en periode van ontstaan van de verontreiniging;
  - 8° een definitie van het geval van verontreiniging;
  - 9° een beschrijving van de bodemkundige opbouw en de geohydrologische situatie;
  - 10° een tijdschema waarop in ieder geval is aangegeven de datum waarop met de sanering naar verwachting zal worden begonnen en de datum waarop de sanering naar verwachting zal zijn afgerond.
  - 11°. Indien de sanering in fasen worden uitgevoerd dient de voorgenomen fasering in het schema te worden vermeld en het verzoek om een besluit als bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming te zijn bijgevoegd;
  - 12° een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken bedrijven en instanties;
  - 13° een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het werk te kunnen uitvoeren;
  - 14° een beschrijving van de wijze waarop de milieukundige begeleiding plaatsvindt;
  - 15° een ontgravingskaart,
  - 16° een grondwateronttrekkingskaart en, indien van toepassing, een kaart met het in-situ systeem;
  - 17° een raming van de totale oppervlakte (in m<sup>2</sup>) en omvang (in m<sup>3</sup>) van verontreinigde grond, omsloten door de streef- respectievelijk interventiewaarde contour waar de sanering betrekking op heeft;
  - 18° een raming van het totale volume (in m<sup>3</sup>) van verontreinigd grondwater omsloten door de streef- respectievelijk interventiewaardecontour waar de sanering betrekking op heeft;
  - 19° voor zover de sanering betrekking heeft op vluchtige organische stoffen en/of asbest: een omgevingsplan, dat aangeeft hoe de risico's en hinder voor de omgeving als gevolg van ongecontroleerde en ongewenste verspreiding van verontreinigende stoffen tijdens de uitvoering van de sanering zo veel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt.
- b. Keuze saneringsvariant
- 1° een gekozen saneringsvariant met het saneringsdoel;
  - 2° de al dan niet aanwezigheid van gebiedsgerichte verbijzondering;
- c. Beschrijving saneringsmaatregelen
- 1° een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten maken;
  - 3° een beschrijving van de te treffen hydrologische voorzieningen met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan op de omgeving;
  - 4° indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grondwater zal worden onttrokken:
    - de hoeveelheid van die grond of dat grondwater;
    - indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd, de redenen daarvoor;

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

- 5° gegevens over de bestemming van overige afvalstromen die, naast de verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering;
  - 6° gegevens over de hoeveelheid, kwaliteit en herkomst -van de eventueel te gebruiken aanvulgrond;
  - 7° Indien van toepassing: een beschrijving van de wijze waarop de verschillende categorieën vrijkomende grond in depot wordt gezet inclusief een overzicht waarop de plaats van het depot/de depots staan aangegeven met inbegrip van de beschermende voorzieningen;
  - 8° een beschrijving van de maatregelen die overlast als gevolg van de sanering voorkomen of zoveel mogelijk beperken;
  - 9° een beschrijving van de veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten;
  - 10° een beschrijving van de ligging van kabels en leidingen;
  - 11° een beschrijving van de wijze waarop, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.9.1, derde lid, de voortgang van de grondwatersanering wordt gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd.
2. Onverminderd het tweede lid dienen alle overige verplichte gegevens zoals die voorkomen in de in artikel 6.2.1, eerste lid, bedoelde gegevensdrager te worden overgelegd.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming, kan het vermelden in het saneringsplan van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, achterwege blijven indien:
    - a. bij indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken, en;
    - b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom de gegevens ontbreken, en;
    - c. die gegevens naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Artikel 6.3.2**

1. Indien een sanering, geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het waterwingebied of het grondwaterbeschermingsgebied dient het saneringsplan gericht te zijn op volledige verwijdering van de verontreiniging.
2. Indien het gestelde in het eerste lid niet kosteneffectief is, dient het saneringsplan gericht te zijn op een stabiele eindsituatie, inhoudende dat de contouren van een eventuele restverontreiniging zich niet verspreiden.
3. Ingeval van sanering van grondwater in de gebieden als genoemd in het eerste lid, dient het saneringsplan gericht te zijn op het bereiken van de streefwaarde of de (verhoogde) achtergrondwaarde.
4. Indien het gestelde in het derde lid niet haalbaar blijkt, dient te worden aangegeven op welke wijze de risico's voor het grondwater, als grondstof voor drinkwater, worden weggenomen.
5. Indien een sanering, geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het waterwingebied of het grondwaterbeschermingsgebied dient uit het saneringsplan te blijken dat:
  - a. hulpstoffen voor een in-situ-sanering geen risico vormen voor het grondwater als grondstof voor drinkwater;

- b. indien en voor zover dit niet al voortvloeit uit artikel 39, eerste lid, sub h onder 1 van de Wet bodembescherming ijkmomenten zijn aangegeven bij het verloop van de sanering;
- c. de afbraak van restproducten inzichtelijk wordt gemaakt;
- d. indien en voor zover dit niet al voortvloeit uit de artikel 39, eerste lid, sub h, onder 2, van de Wet bodembescherming een terugvalscenario voor een conventionele sanering voor het geval dat de saneringsdoelstelling niet door middel van de in-situ-sanering kan worden behaald.

### Artikel 6.3.3

## Titel 6.4                      Betrokkenheid bij de uitvoering

1. Indien Gedeputeerde Staten opdracht geven om een nader onderzoek, een saneringsonderzoek of een sanering uit te voeren, stellen zij ter begeleiding van dat onderzoek respectievelijk die sanering een projectgroep in, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.
2. In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid, bevorderen Gedeputeerde Staten dat degene die een nader onderzoek, een saneringsonderzoek of een sanering laat uitvoeren, ter begeleiding van dat onderzoek respectievelijk die sanering een projectgroep instelt, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat.

1. Een projectgroep zoals bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid, heeft tot taak degene die het onderzoek respectievelijk de sanering laat uitvoeren, haar zienswijze te geven op de uitvoering van dat onderzoek respectievelijk die sanering.
2. Een projectgroep bestaat ten minste uit:
  - a. een vertegenwoordiger van degene die het onderzoek respectievelijk de sanering laat uitvoeren;
  - b. een vertegenwoordiger van de ingezetenen van die gemeente en andere natuurlijk en rechtspersonen die belang hebben bij de uitvoering van

het nader onderzoek, het saneringsonderzoek of de sanering van dat geval..

3. Indien Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente niet het onderzoek respectievelijk de sanering laten uitvoeren, worden zij in de gelegenheid gesteld een vertegenwoordiger aan te wijzen die de vergaderingen van de projectgroep kan bijwonen.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Titel 6.5**

### **Bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem**

#### **Artikel 6.5.1**

1. Op het saneringsplan als bedoeld in artikel 63e van de Wet bodembescherming, is artikel 6.3.1, van overeenkomstige toepassing.
2. Daarnaast gelden aanvullend de navolgende gegevens:
  - a. de naam en de functie van het oppervlaktewater;
  - b. de wijze waarop de waterkwantiteitsbeheerder van het beheersgebied waarin zich de verontreiniging bevindt, en de betrokken waterkwaliteitsbeheerder, voor zover deze niet zelf met de sanering is belast, bij de uitvoering van de sanering worden betrokken;
  - c. de hoeveelheid te verwijderen waterbodem, onderverdeeld in de hoeveelheid onderhoudsbaggerspecie en de hoeveelheid saneringspecie en in de klassen I tot en met IV;
  - d. de hoeveelheid en kwaliteit van op de waterbodem aan te brengen sediment.

#### **Artikel 6.5.2**

Met betrekking tot het instemmen met het saneringsplan is artikel 6.1.2 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 6.5.3**

De waterkwaliteitsbeheerder verschaft Gedeputeerde Staten de informatie omtrent de resultaten van de door hem uitgevoerde sanering en de besteding van de daarvoor aan hem toegekende gelden, overeenkomstig de voorschriften die Gedeputeerde Staten stellen bij het verlenen van een bijdrage.

#### **Artikel 6.5.4**

In een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 63i, eerste lid, onder c, van de Wet bodembescherming worden vermeld:

- a. de risico's ten aanzien van de verspreiding van de achterblijvende ernstige verontreinigingen, alsmede de wijze waarop deze risico's worden geminimaliseerd;
- b. de bestemming van de vrijkomende baggerspecie en de eventuele fracties daarvan.

## **Titel 6.6 Wijziging saneringsplan**

#### **Artikel 6.6.1**

Bij een melding tot wijziging van het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, vierde lid, van de Wet bodembescherming dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

- a. de gegevens die afwijken van het saneringsplan waarmee Gedeputeerde Staten op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd;

- b. de inhoud van de wijziging;
- c. de reden van de wijziging;
- d. de gevolgen van de wijziging voor de saneringsdoelstelling en de te treffen saneringsmaatregelen;
- e. of en in hoeverre de uitvoering van de wijziging verandering brengt in het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn afgerond.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Titel 6.7 Saneringsverslag**

### **Artikel 6.7.1**

Onverminderd de eisen die op grond van artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming aan een saneringsverslag worden gesteld, worden in het saneringsverslag de volgende gegevens vermeld of overgelegd.

- a. adres, de kadastrale aanduiding (incl. datum en noordpijl) en een topografische kaart met daarop de ligging van het grondgebied van de sanering;
- b. een kadastrale kaart waarop de saneringscontouren, saneringsdiepten en de eventuele restverontreinigingen zijn aangegeven die uiterlijk drie maanden voor de indiening van het saneringsverslag door het kadaster is afgegeven;
- c. een uittreksel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt dat uiterlijk drie maanden voor de indiening van het saneringsverslag door het kadaster is afgegeven;
- d. het huidige en eventueel het toekomstige gebruik van de locatie;
- e. naam en adres van degene in wiens opdracht de sanering heeft plaatsgevonden;
- f. naam en adres van degene die een zakelijk of persoonlijk recht heeft op het grondgebied, alsmede van de gebruiker daarvan;
- g. de aanduiding van het type sanering te weten volledig, gefaseerd of deelsanering);
- h. de daadwerkelijk ontgraven hoeveelheid grond, onderverdeeld naar de verontreinigingsgraad;
- i. gesaneerde oppervlakte in m<sup>2</sup> en omvang in m<sup>3</sup> van verontreinigde grond omsloten door de streef- respectievelijk interventie-waardecontour;
- j. gesaneerd volume grondwater in m<sup>3</sup> van verontreinigd grondwater, omsloten door de streef- respectievelijk interventiewaardecontour;
- k. een samenvatting van de verontreinigings situatie voor de uitvoering van de sanering;
- l. de (behaalde) doelstelling van de sanering voor grond en grondwater met een verwijzing naar het goedgekeurde saneringsplan met rapportnummer en de datum van het bijbehorende goedkeuringsbesluit;
- m. gegevens over het verloop van de sanering inclusief tijdstippen van de uitvoering;
- n. de ingevolge artikel 39, vierde lid, van de Wet bodembescherming gemelde afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde saneringsplan met een beschrijving van de aangetroffen afwijking dan wel een beschrijving van de afwijkende uitvoering van de sanering.

- o. de op grond van artikel 38, vierde lid, en artikel 39, vijfde lid, van de Wet bodembescherming door Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen naar aanleiding van meldingen bij de gefaseerde uitvoering en naar aanleiding van de meldingen van afwijking van het saneringsplan;
  - p. een beschrijving van de afmetingen van ontgravingen, van de analyseresultaten van de controlegrondmonsters, depotmonsters, in- en effluentmonsters en monsters uit waarnemingsfilters alsmede een bespreking van de consequenties;
  - q. een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte saneringskosten waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten van onderzoek en de kosten van sanering;
  - r. alle overige verplichte gegevens zoals die voorkomen in de in artikel 6.2.1, eerste lid, bedoelde gegevensdrager.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming kunnen de gegevens als bedoeld in het eerste lid, achterwege blijven indien:
- a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken;
  - b. daarbij de reden voor het ontbreken van die gegevens wordt aangegeven en
  - c. die gegevens naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsverslag.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Titel 6.8 Nazorgplan**

### **Artikel 6.8.1**

1. Onverminderd de eisen, die op grond van artikel 39d van de Wet bodembescherming aan het nazorgplan worden gesteld, worden in het nazorgplan de volgende gegevens te worden vermeld of te worden overgelegd:
  - a. adres, de kadastrale aanduiding (incl. jaartal) met daarop de ligging van het grondgebied van de sanering;
  - b. huidig en toekomstig gebruik van de locatie waarop het nazorgplan betrekking heeft;
  - c. samenvatting van de bodemopbouw en de geohydrologische situatie en vermelding van de kwetsbare objecten ter plaatse van of nabij de locatie;
  - d. beschrijving van de verontreinigingssituatie bij de aanvang van de nazorg;
  - e. een tijdschema voor de uitvoering van de nazorg;
  - f. beschrijving (van de historie) van de verontreinigingssituatie op de locatie bestaande uit:
    - a. een overzicht van de op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken, opgestelde saneringsplannen, besluiten die in het kader van de Wbb voor de onderhavige locatie zijn genomen en de op de locatie uitgevoerde saneringen;
    - b. kaarten met noordpijl waarop de verontreinigingssituatie (grond en/ of grondwater) voor aanvang van de sanering is weergegeven;

- c. kaarten met noordpijl waarop de diepte van de ontgravingsgebieden met de contouren in het horizontale vlak en doorsneden, de eventuele ontgravingsvoorzieningen en/of tijdelijke voorzieningen zijn weergegeven.
  - d. kaarten met noordpijl, met daarop:
    - ° de aard en omvang van de restverontreinigingen in zowel grond als grondwater;
    - ° de aard en omvang van de gebruiksbeperkingen;
    - ° de ligging van signaleringsdoek doorsneden, isolerende maatregelen en damwanden;
    - ° de situering van de monitoringspeilbuizen;
    - ° de situering van drains en pompen;
    - ° de invloed van de onttrekking op de omgeving met isohypsen.
  - g. omschrijving van de aanpak van beveiligings- en monitoringsmaatregelen alsmede van de wijze waarop de passieve of actieve nazorg wordt gewaarborgd;
  - h. beschrijving van de gebruiksbeperkingen als gevolg van nazorgmaatregelen en van de wijze waarop de gebruiksbeperkingen worden geregistreerd en gecontroleerd;
  - i. een aanduiding van het scenario bij het eventueel falen van voorzieningen en handelingen bij calamiteiten;
  - j. indien een ander dan degene die de bodem heeft gesaneerd in het nazorgplan wordt belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nazorgmaatregelen: een afschrift van de hiertoe strekkende contractuele afspraken;
  - k. alle overige verplichte gegevens zoals die voorkomen in de artikel 6.2.1, eerste lid, bedoelde gegevensdrager.
2. Indien de maatregelen inhouden het regelmatig inspecteren van de beheers- en isolatievoorzieningen die ter uitvoering van de sanering zijn aangebracht dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
    - a. een beschrijving van de wijze en de tijdstippen waarop de instandhouding van de voorzieningen worden gewaarborgd en gecontroleerd;
    - b. de wijze en de tijdstippen waarop hierover verslag wordt gedaan aan het bevoegd gezag.
  3. Indien de maatregelen inhouden het periodiek monitoren van de restverontreiniging:
    - a. het monitoringsprogramma, daaronder in ieder geval begrepen de wijze en het tijdstip waarop monitoring plaats vindt, inclusief benoemen van peilbuizen en de te verrichten analyses en frequentie van bemonstering;
    - b. een beschrijving van de vastgestelde signaal- en actiewaarden en bijbehorende acties;
    - c. de wijze en tijdstippen waarop hierover verslag wordt gedaan aan het bevoegd gezag.
  4. Indien de maatregelen inhouden het isoleren van de achtergebleven verontreiniging dient een beschrijving te worden gegeven van de wijze waarop het betrokken gebied wordt beheerd.
  5. Een beschrijving van de handelwijze bij eventueel wijziging van het gebruik van de locatie.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

6. Een beschrijving van de handelwijze bij eventuele graafwerkzaamheden op de locatie.
7. Een beschrijving van de gebruiksbeperkingen in relatie tot de nazorg.
8. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan het vermelden in het nazorgplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid, achterwege blijven indien:
  - a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken;
  - b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en
  - c. die gegevens naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het nazorgplan.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Titel 6.9 Toezicht en handhaving**

### **Artikel 6.9.1**

1. De uitvoerder van een grond- of grondwatersanering doet tenminste twee en ten hoogste zes weken voor aanvang van de sanering hiervan mededeling aan Gedeputeerde Staten.
2. De uitvoerder meldt tevens uiterlijk 2 werkdagen tevoren het bereiken van de einddiepte bij een ontgraving, alsmede het volledige voltooien van een grondsanering na aanvulling tot peil.
3. In geval van een gefaseerde sanering als bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming dient tenminste 4 weken voor de aanvraag van de verschillende fasen van het gefaseerd saneringsplan een melding te worden gedaan met gebruikmaking van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier.
4. Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering waarbij door Gedeputeerde Staten is ingestemd met een aanpak overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming, wordt de beëindiging van iedere afzonderlijke fase op de in het eerste lid, beschreven wijze gemeld.
5. De opdrachtgever van de sanering of de uitvoerder draagt tijdens en na de uitvoering van een sanering zorg voor het indienen van voortgangsverslagen:
  - bij een sanering met een langere duur dan 6 maanden: iedere 6 maanden een voortgangsrapport;
  - indien een grondsanering wordt uitgevoerd in combinatie met een daarna nog doorlopende grondwatersanering en de totale sanering langer duurt dan 6 maanden: een tussentijds saneringsverslag conform artikel 39 c, eerste lid, van de Wet bodembescherming na afronding van de grondsanering en telkens na 6 maanden een voortgangsrapportage over de grondwatersanering.
6. Het eindverslag over de sanering als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming heeft betrekking op de totale sanering.
7. De voortgangsverslagen dienen opgesteld te worden op basis van een door de uitvoerder op de locatie bij te houden logboek.
  - a. Voortgangsrapportages worden ingediend binnen een maand na afloop van de periode waar zij betrekking op hebben.
  - b. Saneringsverslagen en, indien van toepassing nazorgplannen, worden ingediend binnen 8 weken na afronding van de sanering, dan wel het deel van de sanering waar zij betrekking op hebben.

- c. Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van de voortgangs-verslagen aanwijzingen geven over de saneringsvoortgang binnen het kader van de afgegeven beschikking. Er dient conform deze aanwijzingen te worden gehandeld.
11. Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van de voortgangsverslagen aanwijzingen geven over de saneringsvoortgang binnen het kader van de afgegeven beschikking.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Titel 6.10      Gebiedsgerichte verbijzondering van beleid**

### **Artikel 6.10.1**

De bepalingen uit deze verordening zijn niet van toepassing voor zover sprake is van strijdigheid met regels die voortvloeien uit het door Gedeputeerde Staten dan wel door andere terzake bevoegde gezagsorganen vastgestelde beleid voor gebiedsgerichte verbijzondering.

## **Hoofdstuk 7.   Ontheffingen**

### **Artikel 7.1**

Van de bepalingen van deze verordening en van de daarvan deel uitmakende bijlagen kan een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 van de wet worden verleend voor zover dat bij die bepalingen is aangegeven. Dit hoofdstuk is van toepassing op de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag tot het geven van een ontheffing en van de beschikking tot wijziging of intrekking van een ontheffing.

### **Artikel 7.2**

De ontheffing wordt geweigerd indien door het stellen van voorschriften niet voldoende kan worden tegemoet gekomen aan het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd.

### **Artikel 7.3**

1. Aan een ontheffing worden de voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt verleend.
2. Met betrekking tot de ontheffing en de aan de ontheffing te verbinden voorschriften zijn de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.16 van de wet van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 7.4**

Een ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend of voor zijn rechtsopvolgers, tenzij bij de ontheffing anders is bepaald.

### **Artikel 7.5**

1. Op aanvraag van de houder van een ontheffing kan het bevoegd gezag voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog voorschriften aan de ontheffing verbinden.
2. Het bevoegd gezag kan - anders dan op aanvraag van de houder voorschriften die aan een ontheffing zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog voorschriften aan een ontheffing verbinden in het

belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Artikel 7.6**

1. Het bevoegd gezag kan een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken op aanvraag van de houder van de ontheffing, indien het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend, zich daartegen niet verzet.
2. Het bevoegd gezag kan - anders dan op aanvraag van de houder - een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
  - a. het gebruik maken van de ontheffing ontoelaatbaar nadelige gevolgen heeft voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend, en toepassing van artikel 7.5 redelijkerwijs daarvoor geen oplossing biedt;
  - b. gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de ontheffing;
  - c. in gevallen dat artikel 7.5, tweede lid, van toepassing is of bij de ontheffing is bepaald dat zij niet geldt voor de rechtsopvolgers van degene aan wie zij is verleend, de houder van de ontheffing niet meer degene is die de gedraging waarvoor ontheffing is verleend, uitvoert.

**Artikel 7.7**

Met betrekking tot de totstandkoming van een beschikking op grond van artikel 7.5 of 7.6 zijn de artikelen 7.1 tot en met 7.3 van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 7.8**

1. Een aanvraag om een ontheffing waarvan op de voorbereiding de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt in vijfvoud ingediend bij het bevoegd gezag. Andere aanvragen worden in drievoud ingediend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.
2. Een aanvraag bevat in ieder geval:
  - a. een beschrijving van de gedraging waarvoor een ontheffing wordt verzocht, daaronder begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties of andere werken, alsmede de reden van de gedraging;
  - b. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden;
  - c. een opgave van de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van stoffen ten aanzien waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van belang zijn voor de nadelige gevolgen voor het milieu die de gedraging kan veroorzaken, alsmede van de te verwachten emissies;
  - d. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om de nadelige gevolgen voor het milieu tegen te gaan.

**Artikel 7.9**

1. Indien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de totstandkoming van het besluit om een ontheffing te verlenen, stelt het bevoegd gezag
  - a. de inspecteur;

- b. Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd, plaatsvindt of zal plaatsvinden, in gevallen waarin zij niet het bevoegd gezag zijn, of
  - c. Gedeputeerden Staten in gevallen waarin ontheffing wordt gevraagd voor een gedraging die plaats vindt of zal plaatsvinden in een bijzonder gebied en zij niet het bevoegd gezag zijn, in de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag.
2. Het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het voornemen een beschikking te geven op grond van artikel 7.5 of 7.6.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Hoofdstuk 8. Vergoeding van kosten en schade**

### **Artikel 8.1**

Dit hoofdstuk is van toepassing:

1. op de totstandkoming van beschikkingen van Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 15.21 juncto artikel 15.20 en ingevolge artikel 15.22 van de wet met betrekking tot de vergoeding van kosten of schade door het van toepassing worden van bepalingen van deze verordening;
2. op de totstandkoming van beschikkingen van Gedeputeerde Staten ingevolge de artikelen 26 en 28 en waar relevant artikel 29 a van de Ontgrondingenwet.

### **Artikel 8.2**

De aanvraag om vergoeding van kosten of schade bevat tenminste de volgende gegevens:

- a. de bepalingen van deze verordening door het van toepassing worden waarvan de aanvrager zich voor kosten ziet gesteld, dan wel schade lijdt;
- b. de aard en de omvang van de kosten dan wel de schade;
- c. de wijze waarop de kosten dan wel de schade naar het oordeel van de aanvrager dienen onderscheidenlijk dient te worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, het bedrag dat naar zijn oordeel voor vergoeding in aanmerking komt.

### **Artikel 8.3**

1. Gedeputeerde Staten kunnen deskundigen aanwijzen die zijn belast met het adviseren inzake het geven van een beschikking als bedoeld in artikel 8.1.
2. Gedeputeerde Staten kunnen het advies inwinnen van de in het eerste lid, bedoelde deskundigen omtrent een aanvraag om vergoeding of omtrent het voornemen tot een toekenning daarvan uit eigen beweging.
3. Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, wordt de aanvrager van de beschikking in de gelegenheid gesteld aan die deskundigen zijn aanvraag toe te lichten. Indien Gedeputeerde Staten voornemens zijn uit eigen beweging een beschikking te geven, wordt degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen omtrent het voornemen aan de deskundigen kenbaar te maken.
4. Indien de aanvraag om vergoeding of het voornemen tot de toekenning daarvan uit eigen beweging betrekking heeft op kosten dan wel schade en deskundigen zijn aangewezen die zijn belast met het adviseren inzake de toekenning van die vergoeding, wordt de betrokken grondwateronttrekker

in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over die aanvraag of dat voornemen aan die deskundigen kenbaar te maken.

5. De deskundigen brengen advies uit inzake:
  - a. de vraag of de kosten zijn gemaakt, dan wel de schade is geleden door het van toepassing worden van bepalingen van deze verordening;
  - b. de omvang van de kosten dan wel de schade;
  - c. de vraag of de kosten dan wel de schade niet of niet geheel ten laste van de benadeelde behoren onderscheidenlijk behoort te blijven;
  - d. de vraag in hoeverre op een andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan worden voorzien;
  - e. de vraag of er aanleiding is voor maatregelen of voorzieningen waardoor de kosten dan wel de schade, anders dan door een vergoeding in geld, kunnen onderscheidenlijk kan worden beperkt of ongedaan gemaakt;
  - f. de hoogte van de toe te kennen vergoeding.
6. De deskundigen brengen hun advies zo snel mogelijk uit aan Gedeputeerde Staten, doch in elk geval binnen dertien weken na ontvangst van het verzoek om advies. Gedeputeerde Staten zenden een afschrift van het advies aan degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, en in een geval als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid, tevens aan de grondwateronttrekker. Gedeputeerde Staten vermelden daarbij de termijn waarbinnen zij hun opvattingen omtrent het advies kenbaar kunnen maken.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 8.4**

Indien geen toepassing is gegeven aan artikel 8.3, tweede lid, stellen Gedeputeerde Staten de betrokken grondwateronttrekker in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen voordat zij een beslissing nemen met betrekking tot een vergoeding van kosten dan wel schade.

#### **Artikel 8.5**

1. Indien een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 15.20, eerste lid, van de wet Gedeputeerde Staten verzoekt in te stemmen met de toekenning van een vergoeding van kosten dan wel schade door het aan de vergunning van een inrichting verbinden van voorschriften dient dat verzoek tenminste vergezeld te gaan van:
  - a. indien het bestuursorgaan een aanvraag om een vergoeding heeft ontvangen: een afschrift van die aanvraag en de daarbij gevoegde stukken;
  - b. indien de grondwateronttrekker schriftelijk zijn opvattingen over de aanvraag of het voornemen om een vergoeding toe te kennen heeft kenbaar gemaakt: een afschrift van die opvattingen;
  - c. indien het bestuursorgaan een advies van deskundigen als bedoeld in artikel 15:20, vierde lid, van de wet heeft ingewonnen: een afschrift van dat advies;
  - d. het ontwerp van de beschikking houdende de toekenning van een vergoeding, dan wel, indien het bestuursorgaan de beschikking reeds heeft gegeven, een afschrift van die beschikking.
2. Indien bij het verzoek niet een afschrift van de opvattingen van de grondwateronttrekker is gevoegd, stellen Gedeputeerde Staten hem in de gelegenheid zijn zienswijze over het verzoek naar voren te brengen.
3. Gedeputeerde Staten geven de beschikking op het verzoek uiterlijk twee maanden na ontvangst van dat verzoek, of, indien toepassing wordt gegeven

aan artikel 8.3, tweede lid, binnen vijf maanden na ontvangst van het verzoek.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Hoofdstuk 9. Handhaving**

### **Artikel 9.1**

Een gedraging in strijd met:

- a. artikel 4.4.2, eerste lid, 4.4.3, eerste lid, 5.1.1.3, eerste lid, 5.1.2.1, eerste lid, 5.1.2.2, eerste lid, 5.1.3.1, 5.1.3.3, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste of negende lid, 5.1.3.5, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde lid, 5.1.3.6, 5.1.3.7, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde zesde, zevende of achtste lid, 5.1.3.8, eerste lid, 5.1.3.9, 5.1.3.10, 5.1.3.11, eerste, tweede, vierde of vijfde lid, 5.1.4.2, tweede lid, 5.1.4.4, eerste, tweede, vierde, vijfde of zesde lid, 5.1.4.5, 5.2.3, 5.3A.1, of
- b. een op grond van artikel 5.2.4 geldende verbodsregel uit bijlage 8 is een strafbaar feit.

## **Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen**

### **Artikel 10.1 Intrekking**

De Provinciale milieuverordening Noord-Brabant wordt ingetrokken.

### **Artikel 10.2 Overgangsrecht ontheffingen**

Ontheffingen op grond van de Verordening stiltegebieden worden gelijk gesteld aan een ontheffing van het bepaalde in bijlage 8.

### **Artikel 10.3 Overgangsrecht inrichtingen in waterwingebieden**

3. Het in artikel 5.1.2.1 gestelde verbod tot het in werking hebben van een inrichting in een waterwingebied is niet van toepassing op een inrichting die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 5.1.2.1 in overeenstemming met de voor die inrichting op dat moment geldende regels van de provinciale milieuverordening in werking is.
4. Ten aanzien van een inrichting als bedoeld in het eerste lid, blijven de op dat moment geldende regels van de provinciale milieuverordening van toepassing:
  - a. voor een inrichting waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is verleend: totdat de in het vierde lid bedoelde voorschriften in werking zijn getreden;
  - b. voor een inrichting waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist: tot de in het vijfde lid bedoelde dag.
5. Het is verboden een inrichting als bedoeld in het eerste lid, of de werking van een dergelijke inrichting te veranderen indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die verandering naar aard of omvang nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning.
6. Indien voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid, een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is verleend, verbindt het bevoegd gezag binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit artikellid, aan de vergunning de voorschriften die zijn bedoeld in artikel 5.1.3.2, tweede,

derde en vierde lid. Het bevoegd gezag bepaalt daarbij dat de betreffende voorschriften eerst in werking treden met ingang van het elfde jaar na de inwerkingtreding van dit artikellid, met uitzondering van het voorschrift bedoeld in artikel 5.1.3.2, tweede lid, aanhef en onder e, 3<sup>o</sup>, betreffende tussentijds bodemonderzoek, dat direct in werking treedt als het besluit van het bevoegd gezag in werking treedt. Artikel 5.1.5.4 is van toepassing.

7. Indien voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid, geen vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist, is artikel 5.1.3.3, tweede tot en met tiende lid, van toepassing met ingang van de eerste dag van het elfde jaar na de inwerkingtreding van die artikelen, met uitzondering van het voorschrift bedoeld in artikel 5.1.3.3, zevende lid, onder c, betreffende tussentijds bodemonderzoek, dat direct in werking treedt.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 10.4 Overgangsrecht activiteiten buiten inrichtingen in waterwingebieden**

Het in artikel 5.1.2.2, eerste lid, onder b gestelde verbod tot het hebben en gebruiken van een constructie of een werk in een waterwingebied is niet van toepassing op een constructie of een werk die respectievelijk dat onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 5.1.2.2 in overeenstemming met de daarvoor tot op dat moment geldende regels van de provinciale milieuverordening werd gehouden of gebruikt. Indien de constructie of het werk bestaat uit een gebouw, een weg of een andere verharding is artikel 5.1.3.7 van overeenkomstige toepassing vanaf het moment dat de constructie of het werk wordt onderworpen aan herstructurering of groot onderhoud.

#### **Artikel 10.5 Overgangsrecht verboden inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden**

1. Het in artikel 5.1.3.1 gestelde verbod tot het in werking hebben van een inrichting in grondwaterbeschermingsgebied is niet van toepassing op een inrichting die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 5.1.3.1 in overeenstemming met de voor die inrichting tot op dat moment geldende regels van de provinciale milieuverordening in werking is.
2. Artikel 10.3, tweede tot en met vijfde lid, is van toepassing..

#### **Artikel 10.6 Overgangsrecht niet-verboden inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden**

1. Indien het bevoegd gezag toepassing geeft aan artikel 5.1.3.2 voor een inrichting waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat artikel een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet van kracht is, bepaalt het daarbij dat de in dat artikel bedoelde voorschriften eerst in werking treden met ingang van de eerste dag van het elfde jaar na de inwerkingtreding van dat artikel, met uitzondering van de verplichting met betrekking tot het voorschrift bedoeld in artikel 5.1.3.2, tweede lid, aanhef en onder e, 3<sup>o</sup>, betreffende tussentijds bodemonderzoek, die direct in werking treedt.
2. Artikel 5.1.3.3 is voor een inrichting waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist en die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat artikel met inachtneming van de op dat moment geldende regels van de provinciale milieuverordening in werking is, van toepassing met ingang van de eerste dag van het elfde jaar na de inwerkingtreding van dat artikel, met uitzondering van het voorschrift bedoeld in artikel 5.1.3.3, zevende lid, onder c, betreffende tussentijds bodemonderzoek, dat direct in werking treedt. Voor de inrichting blijven de

bedoelde geldende regels van toepassing tot het in de vorige volzin aangegeven tijdstip.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Artikel 10.7 Overgangsrecht activiteiten buiten inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden**

1. De artikelen 5.1.3.5, 5.1.3.7 en 5.1.3.10 zijn niet van toepassing op een activiteit die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op de activiteit betrekking hebbende artikel wordt ondernomen in overeenstemming met de voor die activiteit op dat moment geldende regels op grond van de provinciale milieuverordening. Voor de activiteit blijven de bedoelde geldende regels van toepassing.
2. Het in artikel 5.1.3.6 gestelde verbod met betrekking tot het hebben van een buisleiding is niet van toepassing op een buisleiding die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling is aangelegd met een ontheffing op grond van bepaling 3.2.3 of bepaling 3A.2.3 van bijlage 10, onderdeel B, van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant van 1 januari 2008, Provinciaal Blad 161/07. Het in artikel 5.1.3.6 gestelde verbod voor het vervangen, veranderen of verleggen van een buisleiding geldt niet voor een buisleiding als bedoeld in de vorige volzin, indien met een door een deskundige opgestelde risicoanalyse is aangetoond dat de kans op grondwaterverontreiniging door dat vervangen, veranderen of verleggen gelijk blijft of kleiner wordt ten opzichte van de daaraan voorafgaande situatie. Van het voornemen tot het vervangen, veranderen of verleggen van de buisleiding doet degene die de activiteit onderneemt, een melding.
3. Het in artikel 5.1.3.9 gestelde verbod met betrekking tot een begraafplaats, een uitstrooiveld en een dierenbegraafplaats geldt niet voor het hebben van een begraafplaats, dierenbegraafplaats of uitstrooiveld, die respectievelijk dat onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 5.1.3.9 overeenkomstig de daarvoor op dat moment geldende regels op grond van de provinciale milieuverordening wordt gehouden. Het verbod geldt evenmin voor het uitbreiden van een begraafplaats of uitstrooiveld als bedoeld in de vorige zin, indien voor die uitbreiding de Inspectierichtlijn Wet op de lijkbezorging van de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne Staatstoezicht op de Volksgezondheid in acht wordt genomen, voor zover die richtlijn van belang is voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Degene die een begraafplaats of een strooiveld uitbreidt, doet daarvan een melding aan Gedeputeerde Staten.
4. Ten aanzien van de melding, als bedoeld in het tweede en derde lid, is artikel 5.1.5.3 van toepassing.

**Artikel 10.8 Overgangsrecht inrichtingen in boringsvrije zones**

1. Artikel 5.1.4.1 is voor een inrichting waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat artikel een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet van kracht is, van toepassing met ingang van de eerste dag van het vierde jaar na de inwerkingtreding van dat artikel.
2. Artikel 5.1.4.2 is voor een inrichting waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is vereist en die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat artikel met inachtneming van de op dat moment geldende regels van de provinciale milieuverordening in werking is, van

toepassing met ingang van de eerste dag van het vierde jaar na de inwerkingtreding van dat artikel.

Voor de inrichting blijven de bedoelde geldende regels van toepassing tot het in de vorige volzin aangegeven tijdstip.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

#### **Artikel 10.9 Overgangsrecht activiteiten buiten inrichtingen in boringsvrije zones**

De artikelen 5.1.4.4. en 5.1.4.5 zijn niet van toepassing op een activiteit die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op de activiteit betrekking hebbende artikel wordt ondernomen in overeenstemming met de voor die activiteit op dat moment geldende regels op grond van de provinciale milieuverordening. Voor de activiteit blijven de bedoelde geldende regels van toepassing tot het in de vorige volzin aangegeven tijdstip.

#### **Artikel 10.10 Overgangsrecht lopende vergunning- en ontheffingprocedures**

1. Indien de aanvraag tot het geven, wijzigen of intrekken van een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet is ingediend of het ambtshalve voornemen daartoe is bekend gemaakt voor het tijdstip waarop dit artikel in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige vergunningen in de provinciale milieuverordening bepaalde van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden. Met betrekking tot een vergunning die met toepassing van de vorige volzin is tot stand gekomen, zijn de artikelen 10.3, 10.5, 10.6 en 10.8, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de aanvraag tot het geven, wijzigen of intrekken van een ontheffing op grond van een bepaling van bijlage 10 (oud), onderdeel B, van de provinciale milieuverordening is ingediend of het ambtshalve voornemen daartoe is bekend gemaakt voor het tijdstip waarop dit artikel in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige ontheffingen geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden. Met betrekking tot een ontheffing die met toepassing van de vorige volzin is tot stand gekomen, zijn de artikelen 10.4, 10.7, 10.8, tweede lid, en 10.9 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 10.11 Hardheidsclausule**

Door Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen vastgesteld bij of krachtens deze verordening buiten toepassing worden gelaten of kan daarvan worden afgeweken voor zover toepassing gelet op het belang van de bescherming van het milieu zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

#### **Artikel 10.12 Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2010.

#### **Artikel 10.13 Citeertitel**

Deze verordening wordt aangehaald als: Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010.

**Bijlage 1 : Beoordelingsmethodiek stoffen**

Behorend bij de artikelen 5.1.3.2 en 5.1.3.3

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Tabel A.1.1 Wms-tabel**

| Etiket                                                                              |    | Stofcategorie met bijbehorende R-zin                                                          | Drempelwaarde                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | 1  | Zeer giftig (T+)<br>R26<br>R27<br>R28<br>Comb R26/27/28<br>R39 icm<br>R26/27/28               | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |
|                                                                                     | 2  | Giftig (T)<br>R23<br>R24<br>R25<br>Comb R23/24/25<br>R39 icm R23/24/2<br>R48 icm<br>R23/24/25 | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |
|  | 9i | Giftig voor het milieu<br>m.u.v. als brandstof<br>gebruikte minerale oliën                    | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |
| Geen etiket<br>zie VIB                                                              |    | Schadelijk voor het<br>milieu<br>m.u.v. als brandstof<br>gebruikte minerale oliën*            | 2000 kg of 2 m <sup>3</sup>  |
| Geen etiket zie<br>EURAL-<br>code**                                                 |    | Gevaarlijke afvalstoffen<br>met niet nader<br>gespecificeerde<br>gevaarseigenschappen*        | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |

\* Voor de toepassing van de beoordelingssystematiek worden ook deze stoffen als giftig aangemerkt.

\*\* Afvalstoffen worden onder de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) geclassificeerd als gevaarlijk of niet-gevaarlijk (de EURAL-code van gevaarlijke stoffen bevat een \*). Indien de gevaarseigenschappen van de afvalstof wel bekend zijn wordt in eerste instantie rekening gehouden met de toegekende gevaarseigenschappen.

**Tabel A.1.2 Tabel conform CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008**

| <b>Etiket</b>                                                                                                       | <b>Stofcategorie met bijbehorende H-zin</b>                                                                                                                                       |                                              | <b>Drempelwaarde</b>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>GEVAARLIJK</b>              | Acute toxiciteit categorie 1<br>Acute toxiciteit categorie 2<br>Acute toxiciteit categorie 3                                                                                      | H300<br>H301<br>H310<br>H311<br>H330<br>H331 | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |
| <br><b>GEVAARLIJK</b>              | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling categorie 1<br><br>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaaldelijke blootstelling categorie 1                       | H370<br><br>H372                             | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |
| <br><b>WAARSCHUWING</b>          | Aquatisch acuut                                                                                                                                                                   | H400                                         | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |
| <br>Signaalwoord niet van belang | Aquatisch acuut categorie 1<br>Chronische aquatische toxiciteit categorie 1<br>Chronische aquatische toxiciteit categorie 2<br><br>m.u.v. als brandstof gebruikte minerale oliën* | H400<br>H410<br>H411                         | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |
| Geen etiket<br>zie VIB                                                                                              | Chronische aquatische toxiciteit categorie 3<br>Chronische aquatische toxiciteit categorie 4<br><br>m.u.v. als brandstof gebruikte minerale oliën*                                | H412<br>H413                                 | 2000 kg of 2 m <sup>3</sup>  |
| Geen etiket<br>zie EURAL-code**                                                                                     | Gevaarlijke afvalstoffen met niet nader gespecificeerde gevaareigenschappen*                                                                                                      | Niet bekend                                  | 500 kg of 0,5 m <sup>3</sup> |

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

- \* Voor de toepassing van de beoordelingssystematiek worden ook deze stoffen als giftig aangemerkt.
- \*\* Afvalstoffen worden onder de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) geclassificeerd als gevaarlijk of niet-gevaarlijk (de EURAL-code van gevaarlijke stoffen bevat een \*). Indien de gevaarseigenschappen van de afvalstof wel bekend zijn wordt in eerste instantie rekening gehouden met de toegekende gevaarseigenschappen.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Overgangsregeling:**

In verband met de geleidelijke invoer van de CLP-verordening bevat deze beoordelingssystematiek een overgangsregeling.

Vanaf 1/12/2010 moeten alle enkelvoudige (zuivere) stoffen worden geëtiketteerd conform de CLP-systematiek. Voor mengsels (voorheen preparaten genoemd) is deze datum gesteld op 1/06/2015. Vóór deze data mag de beoordeling reeds plaatsvinden op basis van de CLP-systematiek indien deze gegevens voorhanden zijn.

Dat betekent het volgende:

**Enkelvoudige stoffen**

Enkelvoudige (zuivere) stoffen worden tot en met 30 november 2010 beoordeeld op basis van tabel A.1.1.

Indien de gevarenclassificatie en de bijbehorende symbolen op basis van de CLP-verordening bekend zijn, mag de stof op basis van tabel A.1.2 worden beoordeeld. Aanvragen ingediend vanaf 1 december 2010 worden beoordeeld op basis van tabel A.1.2.

**Mengsels (preparaten)**

Mengsels van stoffen mogen worden beschouwd als zijnde een enkelvoudige stof. Zij worden tot en met 31 mei 2015 beoordeeld op basis van tabel A.1.1.


Indien de gevarenclassificatie en de bijbehorende symbolen op basis van de CLP-verordening bekend zijn, mag de stof op basis van tabel A.1.2 worden beoordeeld. Aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2015 worden beoordeeld op basis van tabel A.1.2.

**Opmerking:**

Een stoffenbeoordeling dient voor elke aanwezige stof afzonderlijk te worden uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk dat voor één inrichting verschillende stoffen op basis van tabel A.1.1 respectievelijk tabel A.1.2 worden beoordeeld.

## Schema A.2 Beoordelingssystematiek

Nummering verwijst naar de nummering in de bijlage A bij de Toelichting

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Tabel A.2.1      Persistentie-indeling volgens de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen**

**Datum**  
8 december 2009  
**DIS-nummer**  
1619493

| <b>mobiliteitsklasse</b> | <b>Persistentieklasse</b>           |                                |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                          | <b>P1</b><br><b>zeer persistent</b> | <b>P2</b><br><b>persistent</b> | <b>P3</b><br><b>afbreekbaar</b> |
| <b>1 zeer mobiel</b>     | Niet toelaatbaar                    | Niet toelaatbaar               | Toelaatbaar                     |
| <b>2 matig mobiel</b>    | Niet toelaatbaar                    | Niet toelaatbaar               | Toelaatbaar                     |
| <b>3 immobiel</b>        | Toelaatbaar                         | Toelaatbaar                    | Toelaatbaar                     |

**Bijlage 2    Bord grondwaterbeschermingsgebied**  
Zoals bedoeld in artikel 5.1.1.2, derde lid.

**Datum**  
8 december 2009

**DIS-nummer**  
1619493



**Bijlage 3:      Aanwijzing van categorieën van inrichtingen die  
niet in een grondwaterbeschermingsgebied mogen  
worden opgericht of in werking worden gehouden**

**Datum**  
8 december 2009  
**DIS-nummer**  
1619493

Het in artikel 5.1.3.1 van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant opgenomen verbod geldt voor de volgende categorieën van inrichtingen:

- a. inrichtingen voor het winnen van mergel, zand of grind, kalkzandsteen, kalk, steenkolen, turf of andere delfstoffen;
- b. inrichtingen voor het opslaan, overslaan of bewerken van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen;
- c. inrichtingen voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal, of primaire non-ferro metalen;
- d. inrichtingen voor het vervaardigen van cokes uit steenkool;
- e. inrichtingen voor de op- en overslag, verbranding of andere wijze van verwijdering van afvalstoffen;
- f. inrichtingen voor het opslaan of storten van baggerspecie op land of op of in oppervlaktewateren;
- g. inrichtingen voor het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen;
- h. inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen voor de beroepsvaart;
- i. inrichtingen voor het afleveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan beroepsvaartuigen;
- j. inrichtingen voor de opslag van vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie, gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of andere bodembelastende stoffen in ondergrondse opslagtanks;
- k. inrichtingen voor het reinigen van tankschepen;
- l. inrichtingen voor het inwendig reinigen van mobiele tanks, tankwagens, tankcontainers of bulkcontainers;
- m. Zuiveringstechnische werken en bedrijfsafvalwaterzuiveringen die zelfstandig een inrichting vormen;
- n. inrichtingen voor het recreatievissen of het kweken van siervis of consumptievis in een bassin dat in contact staat met bodem, grondwater of oppervlaktewater;
- o. inrichtingen voor oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, of het aanbrengen van gesmolten metaal waarbij de gebruikte behandelingsbaden direct in of op de bodem zijn geplaatst;
- p. inrichtingen voor schieten in de open lucht zonder gebruikmaking van kogelvangers, met vuurwapens of wapens werkend met luchtdruk of gasdruk;

- q. inrichtingen voor aardolie- of aardgaswinning;
- r. inrichtingen voor de bewerking van splijt- en kweekstoffen;
- s. inrichtingen voor het parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen;
- t. inrichtingen voor het gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen in wedstrijdverband of voor recreatieve doeleinden in de open lucht.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

**Bijlage 4: niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stoffen als bedoeld in artikel 5.1.1.1**

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

| <i>CMR-stoffen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Indeling volgens 67/548/EEG of 1999/45/EG</i>                         | <i>Indeling volgens 1272/2008/EG</i>                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stoffen en mengsels die op grond van Richtlijn 67/548/EEG of richtlijn 1999/45/EG zijn ingedeeld als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kankerverwekkend (categorie 1 of 2),</li> <li>- mutageen (categorie 1 of 2), of:</li> <li>- giftig voor de voortplanting (categorie 1 of 2)</li> </ul> <p>dan wel op grond van Verordening (EG) 1272/2008 zijn ingedeeld als</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kankerverwekkend (categorie 1A of 1B)</li> <li>- Mutageen (categorie 1A of 1B), of:</li> <li>- Giftig voor de voortplanting (categorie 1A of 1B)</li> </ul> <p>met een of meer van de hiernaast vermelde veiligheidszinnen.</p> | <p>R45<br/>R46<br/>R49<br/>R60<br/>R61</p>                               | <p>H350<br/>H350i<br/>H340<br/>H360F<br/>H360D<br/>H360FD<br/>H360Df<br/>H360Fd</p> |
| <i>Overige stoffen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>CAS nr.</i>                                                           |                                                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Polybroombifenylen                                                       | 59536-65-1                                                                          |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwikverbindingen                                                         | --                                                                                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arsenverbindingen                                                        | --                                                                                  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organische tinverbindingen                                               | --                                                                                  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trichloormethaan (Chloroform)                                            | 67-66-3                                                                             |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,2-Trichloorethaan                                                    | 79-00-5                                                                             |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,2,2-tetrachloorethaan                                                | 79-34-5                                                                             |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,1,2-tetrachloorethaan                                                | 630-20-6                                                                            |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pentachloorethaan                                                        | 76-01-7                                                                             |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,1-dichlooretheen                                                       | 75-35-4                                                                             |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hexachloorethaan                                                         | 67-72-1                                                                             |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gechloroerde parafines met een korte keten (C <sub>10-13</sub> , SCCP's) | 85535-84-8                                                                          |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tolueen                                                                  | 108-88-3                                                                            |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trichloorbenzeen                                                         | 12002-48-1                                                                          |
| 14a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,4- Trichloorbenzeen,                                                 | 120-82-1                                                                            |
| 14b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,3,5- Trichloorbenzeen,                                                 | 108-70-3                                                                            |
| 14c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2,3- Trichloorbenzeen                                                  | 87-61-6                                                                             |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pentachloorbenzeen                                                       | 608-93-5                                                                            |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Broommethaan (methylbromide)                                             | 74-83-9                                                                             |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dichloormethaan (methyleenchloride)                                      | 75-09-2                                                                             |
| 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hexachloorbutadieen                                                      | 87-68-3                                                                             |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tetrachlooretheen                                                        | 127-18-4                                                                            |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trichlooretheen                                                          | 79-01-6                                                                             |
| 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vinylbromide                                                             | 593-60-2                                                                            |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perfluorooctanysulfonzuren en hun zouten                                 | --                                                                                  |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hexachloorcyclopentadieen                                                | 77-47-4                                                                             |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2-dichlooretheen (cis en trans)                                        | 540-59-0                                                                            |

## **Bijlage 5.     Aanwijzing beschermingszones**

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

Als beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening zoals bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, zijn aangewezen de hierna genoemde gebieden. Beschermingszones voor zeer kwetsbare winningen zijn met een asterix (\*) aangegeven. De waterwingebieden, de 25- en 100-jaars beschermingszones van de grondwaterbeschermingsgebieden en de boringsvrije zones zijn op de genummerde kaarten, behorende bij deze verordening, als zodanig aangegeven.

### *Beschermingszones voor zeer kwetsbare winningen (\*)*

- 16\*. Waalwijk
- 17\*. Nuland
- 18b\*. Helvoirt
- 21\*. Macharen
- 23\*. Boxmeer
- 26\*. Vierlingsbeek
- 29\*. Vessem
- 33\*. Budel

### *Beschermingszones voor overige winningen*

- 1. Halsteren
- 2. Huijbergen
- 3. Ossendrecht
- 4. Bergen op zoom
- 5. Roosendaal
- 6. Dorst
- 7. Ginneken
- 8. Wouw
- 9. Schijf
- 10. Seppe
- 11. Prinsenbosch
- 12. Oosterhout
- 13. Genderen
- 14. Gilze
- 15. Gilzerbaan
- 18a. Vlijmen
- 19. Haaren
- 20. Lith
- 22. Loosbroek
- 24. Schijndel
- 25. Veghel
- 27. Son
- 28. Oirschot
- 30. Lieshout
- 31. Vlierden
- 32. Someren
- 34. Aalsterweg / Klotputten
- 35. Groote heide
- 36. Helmond
- 37. Drongelen
- 38. Welschap
- 39. Luyksgestel

## **Bijlage 6.     Aanwijzing stiltegebieden**

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

Als stiltegebieden zoals bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, zijn aangewezen de hierna genoemde gebieden. Deze gebieden zijn op de genummerde kaarten, behorende bij deze verordening als zodanig aangegeven. Op deze gebieden is bijlage 8 van toepassing.

### Stiltegebieden

- |                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 41. Heensche polder                       | 57. Kampinasche heide  |
| 42. Markiezaat                            | 58. Witrijt            |
| 43. Groote meer                           | 59. De Malpie          |
| 44. Tonnekreek                            | 60. 't Leenderbos      |
| 45. Oude Buissche heide                   | 61. Maashorst          |
| 46. Pannenhoef                            | 62. Strabrechtse heide |
| 47. Biesbosch                             | 63. De Pan             |
| 48. Chaamdijk                             | 64. De Tongelaar       |
| 49. Singelheide                           | 65. Stippelberg        |
| 50. Gecombineerde Willemspolder           | 66. Groote Peel        |
| 51. Chaamse bossen                        | 67. De Heitrak         |
| 52. Rechte heide                          | 68. Ullingse bergen    |
| 53. De Utrecht                            | 69. Deurnsche peel     |
| 54. Drunensche duinen                     | 70. Het Eendennest     |
| 55. Misperleindsche en Neterselsche heide | 71. Bult               |
| 56. Landschotsch heide                    |                        |

## **Bijlage 7      Aanwijzing kwetsbare gebieden**

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

In de Nota lozingen buitengebied wordt onderscheid gemaakt naar gebieden die meer of minder kwetsbaar zijn voor verontreinigingen als gevolg van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater. Een gebied is als 'kwetsbaar' benoemd indien de waterkwaliteit van het grond- en/of oppervlaktewater van belang is voor de realisatie van de waterkwaliteitsdoelstelling.

Binnen een als 'kwetsbaar' benoemd gebied worden andere voorwaarden gesteld voor oppervlaktewater- en bodemlozingen als binnen een 'niet-kwetsbaar' gebied. De binnen de kwetsbare gebieden geldende voorwaarden zijn opgenomen in de titels 4.2, 5.3 en 5.3A van deze verordening. De selectie van de kwetsbare gebieden is opgenomen in voornoemde Nota lozingen buitengebied. Hieronder volgt een omschrijving van de gebieden, die in afzonderlijke kaartenbundels behorend bij deze bijlage op kaart zijn weergegeven.

In totaal worden acht verschillende categorieën kwetsbaar gebied onderscheiden.

De geselecteerde kwetsbare gebieden zijn:

1. Alle stromende wateren met functie waternatuur met daarbij behorende afwateringsgebieden;
2. Overige wateren met functie waternatuur met daarbij behorende beïnvloedingszone (250m)  
Het betreft alle vennen en wielen uit het Waterhuishoudingsplan 2003-2006. Daarnaast worden hier enkele kreken aangewezen, te weten: Rietkreekcomplex, Molenkreekcomplex, Lange Water en Rode Weel. Voor deze kreken geldt dat ze niet via wateraanvoer onder invloed van de grote rivieren staan;
3. Enkele viswateren met daarbij behorende afwateringsgebieden  
Concreet gaat het hier om de volgende wateren met hun afwateringsgebieden: Aa of Weerij, Mark ten zuiden van Breda, De Bremer, Donge/Oude Leij, Essche Stroom, Voorste Stroom en de Dommel tussen Boxtel en Den Bosch;
4. Hydrologisch gevoelige delen van de Groene Hoofdstructuur (natte natuurparels) met daarbij behorende beïnvloedingszone (250m);
5. Stroomgebied met beschermende maatregelen voor resultaatverplichting natuur, die zijn opgenomen op kaart 8.2 van het Koepelplan 'De Reconstructie aan zet' (juni 2001). Het betreft alleen het stroomgebied van de Zandleij en het Helvoirtse Broek.

6. Zwemwater met daarbij behorende beïnvloedingszone (250m)  
Alle zwemwateren worden als kwetsbaar gezien. Daaronder vallen ook de Lithse Ham (campingstrand en gemeentestrand) en de Kraaijenbergse Plas (fase 2 en 3), alhoewel deze zwemwateren onder invloed van Maaswater staan, maar toch de status kwetsbaar gebied krijgen, omdat ze een deels afgesloten verbinding met de Maas hebben, waardoor ze niet doorstroomd worden door Maaswater;
7. Beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening  
Dit betreft de waterwingebieden en de grondwaterbeschermingsgebieden;
8. Gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet, Vogelrichtlijn- en Habitat-richtlijn inclusief de daarbij behorende beïnvloedingszone (250m)  
In beginsel komen alle gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet, Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn in aanmerking voor de status 'kwetsbaar gebied'. Deze gebieden worden reeds gedekt door de bovengenoemde categorieën 1 t/m 7, of het betreft gebieden die uitsluitend bestaan uit droog infiltratiegebied of onderdeel uitmaken van het grote rivieren systeem. In deze gevallen draagt de aanduiding 'kwetsbaar gebied' niet bij aan aanvullende bescherming. In de praktijk zijn alleen de Oeffeltermoent, De Bult en het Eendennest als kwetsbaar gebied toegevoegd.

**Datum**

8 december 2009

**DIS-nummer**

1619493

## **Bijlage 8. Regels voor gedragingen**

**Datum**

8 december 2009

### **Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder (stiltegebieden)**

**DIS-nummer**

1619493

#### **Titel 1 Algemene bepaling**

##### **Bepaling 1.1**

In dit onderdeel van de bijlage wordt verstaan onder:

- a. geluidsapparaat, toestel, motorvoertuig en bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet geluidhinder;
- b. openbare weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt verstaan onder het begrip “wegen”, met uitzondering van die wegen die krachtens de Wegenverkeerswet 1994 alleen openstaan voor voetgangers of fietsers.

#### **Titel 2 Verbodsbepalingen**

##### **Bepaling 2.1**

1. Het is verboden een toestel te gebruiken waardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord.
2. Tot een toestel als bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval:
  - a. airgun- en andere knalapparatuur en een motorisch aangedreven werktuig met bijbehorende transportmiddelen, te gebruiken in het kader van seismologisch onderzoek en opsporingsonderzoek naar of ontginning van de in de bodem aanwezige stoffen;
  - b. een motorisch aangedreven werktuig, te gebruiken in het kader van de aanleg van kabels en buisleidingen in of op de bodem;
  - c. een omroepinstallatie, sirene, hoorn en een ander daarmee vergelijkbaar toestel bestemd om geluid te versterken of voort te brengen;
  - d. een modelvliegtuig, modelboot of modelauto, indien deze wordt aangedreven door een verbrandingsmotor;
  - e. een muziekinstrument en een ander daarmee vergelijkbaar geluidsapparaat, al dan niet gekoppeld aan een geluidsversterker;
  - f. een jetski die wordt aangedreven door een verbrandingsmotor;
  - g. een schietwapen.

3. Gedeputeerde Staten kunnen andere toestellen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid, gestelde verbod geldt.

##### **Bepaling 2.2**

Het is verboden zich met een motorvoertuig of bromfiets te bevinden buiten de openbare weg of buiten andere voor bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen.

##### **Bepaling 2.3**

1. Het is verboden een toertocht voor motorvoertuigen of bromfietsen te houden.

2. Het is verboden deel te nemen aan een toertocht voor motorvoertuigen of bromfietsen waarvoor geen ontheffing is verleend.

**Datum**

8 december 2009

**Bepaling 2.4**

Het is verboden vuurwerk te gebruiken.

**DIS-nummer**

1619493

**Bepaling 2.5**

1. Het is verboden met een speedboat sneller te varen dan 6 kilometer per uur.
2. Het eerste lid, geldt niet in gebieden waarop de Vaartuigenverordening De Brabantse Biesbosch 1984 van toepassing is.

**Titel 3 Vrijstellingen**

**Bepaling 3.1**

De in de bepalingen 2.1, eerste lid, en 2.2 gestelde verboden gelden niet voorzover zij betrekking hebben op een toestel dat wordt gebruikt ten behoeve van:

- a. de uitoefening van land-, tuin- of bosbouw of beroepsmatige visserij;
- b. de grondwateronttrekking in een gebied dat in bijlage 5 is aangewezen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning, voorzover dat gebruik redelijkerwijs noodzakelijk is voor de normale werking van de inrichting, gericht op de openbare drinkwaterproductie;
- c. het onderhoud van het gebied of van de daarin aanwezige bouwwerken en andere constructies.

**Bepaling 3.2**

Het in bepaling 2.1, eerste lid, gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het betrekking heeft op:

- a. een werktuig als bedoeld in bepaling 2.1, tweede lid, onder b, dat wordt gebruikt ten behoeve van directe woonaansluitingen;
- b. het gebruik van een toestel als bedoeld in bepaling 2.1, tweede lid, onder c, indien dat noodzakelijk is ter afwending van dreigend gevaar of anderszins uit een oogpunt van algemene veiligheid;
- c. een geluidsapparaat als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onder e, dat wordt gebruikt binnen 50 meter van een woonhuis en mits niet hoorbaar op een afstand van meer dan 50 meter van het apparaat;
- d. een schietwapen als bedoeld in bepaling 2.1, tweede lid, onder g, indien dat wordt gebruikt:
  1. door een persoon met opsporingsbevoegdheid in de uitoefening van zijn functie;
  2. in geval het een noodseinmiddel betreft: in geval van nood;
  - 3 met inachtneming van het bepaalde in de Jachtwet of de Vogelwet.

**Bepaling 3.3**

Het in bepaling 2.4 gestelde verbod geldt niet indien het gebruik van vuurwerk noodzakelijk is ter oproeping van personen of ter afwending van dreigend gevaar, dan wel plaats vindt ter gelegenheid van de jaarwisseling gedurende een bij gemeentelijke verordening aangewezen periode.

#### **Titel 4 Ontheffingen**

**Datum**

8 december 2009

##### **Bepaling 4.1**

**DIS-nummer**

1619493

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in titel 2 gestelde verboden.
2. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet van toepassing, tenzij het een aanvraag betreft om ontheffing van het in bepaling 2.3, eerste lid, gestelde verbod.

's-Hertogenbosch, 5 februari 2009  
Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter  
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier  
mw. drs. E.M.W.J. Wöltgens

#### **Bijlagen bij de digitale versie van deze ontwerp-verordening:**

- De kaarten behorende bij bijlage 5 zijn als drie afzonderlijk bestanden beschikbaar gesteld in verband met de grote omvang.
- De kaarten behorende bij bijlage 6 en 7 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verordening en worden in verband met de grote omvang pas bij de definitieve aanbieding aan Provinciale Staten aan de stukken toegevoegd.